

見積参考資料

工事名 R8馬耕 特定管路 井口 管水路1工 事(企育)

◇経費情報

工種区分	管水路工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	一般交通影響有り(2)ー2
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企育)

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	特定農業用管水路等特別対策事業
地区名	井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企育)
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	管水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企育)

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 管体基礎工	1.000	式		
・ ・ 砂基礎工	1.000	式		
・ 管体工	1.000	式		
・ ・ ダクティル鉄管布設工	1.000	式		
・ ・ 弁設置工	1.000	式		
・ 道路復旧工	1.000	式		

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R8馬耕 特定管路 井口 管水路1工事(企育)

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り	380	m ³			単 A B 単 1 号
土砂等運搬 現場 → 仮置場	180	m ³			単 A B 単 2 号
土砂等運搬 仮置場 → 現場	180	m ³			単 A B 単 3 号
埋戻 流用土	160	m ³			単 A B 単 4 号
埋設標示テープ	330.000	m			単 A B 単 5 号
残土処理	200.000	m ³			単 A B 単 6 号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断	150	m			単 A B 単 7 号
舗装版破碎	717	m ²			単 A B 単 8 号
殻運搬	36	m ³			単 A B 単 9 号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	36	m ³			単 A B 単 10 号
建設汚泥処理	0.170	m ³			単 A B 単 11 号

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 管体基礎工	1.000	式			
・ ・ 砂基礎工	1.000	式			
砂基礎 再生砂	43	m3			単 A B 単 12号
砂基礎 再生砂	79	m3			単 A B 単 13号
合 計					
・ 管体工	1.000	式			
・ ・ ダクティル鑄鉄管布設工	1.000	式			
ダクティル鑄鉄管	329.8	m			単 A B 単 14号
合 計					
・ ・ 弁設置工	1.000	式			
弁類 空気弁, 25mm	1	基			単 A B 単 15号
合 計					
・ 道路復旧工	1.000	式			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事（企育）

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事（企育）

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事（企育）

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8馬耕 特定管路 井口 管水路1工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	土砂等運搬 現場→仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	土砂等運搬 仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3			S単 40号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8馬耕 特定管路 井口 管水路1工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	埋設標示テープ		m		1.000 m	当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍 [®] リフレク [®] ス,	1.000	m			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設発生土	1.000	m3			S単 26号
	SP 土砂等運搬 標準,バ [®] ック [®] バ [®] ケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	1.000	m3			S単 41号

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7 号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm 以下, -, -	1.000	m			S 単 45 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8 号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm 以下, -, 有り, なし	1.000	m ²			S 単 44 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9 号 ***					
	殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込 (厚 15cm 超) 又は (騒対必要), 無し, 2.5km 以下	1.000	m ³			S 単 43 号

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10 号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	アスファルト殻	1.000	m3			S 単 27 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11 号 ***					
	建設汚泥処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S 単 28 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12 号 ***					
	砂基礎 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,バケツ容量0.28m3,振動コンパクタ,区分 ,なし,なし	1.000	m3			S 単 29 号

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ ー ル容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下 再生砂	1.050	m3			S 単 42号
		1.050	m3			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	砂基礎 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,バ ックホ ー ル容量0.28m3,クハ ー ,区分 ,なし,なし	1.000	m3			S 単 30号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ ー ル容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下 再生砂	1.050	m3			S 単 42号
		1.050	m3			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管		m		329.800 m	当たり算出
	ダ クタイル鋳鉄管機械布設(K 形) 短管・異形管,300×6,3種,バ ックホ ー ル,あり,なし	17.000	本			[1] S 単 31号
	ダ クタイル鋳鉄管機械布設(K 形) 短管・異形管,250×5,3種,バ ックホ ー ル,あり,なし	1.000	本			[2] S 単 32号
	ダ クタイル鋳鉄管機械布設(T 形) 短管・異形管,300×6,3種,バ ックホ ー ル,あり,なし	5.000	本			[3] S 単 33号

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 300×6, AL2種, バックホ, あり, なし	68.000	本			[4] S 単 34号
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形, 2 種, Φ300, 6m, ,	56.000	本			[5] S 単 3号
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径300 長6.0m, ,	1.000	本			[6] S 単 4号
	K型両受曲管 Φ300×5°5/8, ,	7.000	個			[7] S 単 5号
	K型両受曲管 Φ300×11°1/4, ,	1.000	個			[8] S 単 6号
	K型両受曲管 Φ300×30°, ,	2.000	個			[9] S 単 7号
	K型両受曲管 Φ300×60°, ,	1.000	個			[10] S 単 8号
	K型両受曲管 Φ300×90°, ,	1.000	個			[11] S 単 9号
	K型曲管 Φ300×45°, ,	1.000	個			[12] S 単 10号
	T型継ぎ輪 Φ300, ,	5.000	個			[13] S 単 11号
	K型短管 1 号 Φ250, ,	1.000	個			[14] S 単 12号
	K型二受けT字管 Φ300×100, ,	1.000	個			[15] S 単 13号
	K型フランジT字管 Φ300×75, ,	1.000	個			[16] S 単 14号
	K型受挿し片落管 Φ300×250, ,	1.000	個			[17] S 単 15号
	K型特殊押輪 Φ300, ,	3.000	個			[18] S 単 16号
	K型特殊押輪 Φ250, ,	1.000	個			[19] S 単 17号
	ALW形離脱防止金具 φ 300, ,	3.000	個			[20] S 単 18号
	ALW形離脱防止押輪 φ 300, ,	36.000	個			[21] S 単 19号

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管切断(DCIP管) 300mm	23.000	箇所			[22] S 単 35号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4])	0.001				
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	弁類 空気弁, 25mm		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし	1.000	基			S 単 36号
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35 × 45, ,	1.000	組			S 単 20号
	空気弁室 (単口用) 室 C, ,	1.000	個			S 単 21号
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組), ,	1.000	組			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	上層路盤 (車道 ・ 路肩部)		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道 ・ 路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1.000	m ²			S 単 46号
	合 計					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 17 号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m 以上 3.0m 以下, 50mm, 各種 (2.30 以上 2.40t/m ³ 未満), プライムコート 各種, なし	1.000	m ²			S 単 47 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18 号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 2 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19 号 ***					
	六価クロム溶出試験		式		1.000 式	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) , ,	1.000	検体			S 単 23 号
	合 計					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事（企育）

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻			制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員		0.200 人			
	普通作業員		0.680 人			
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2 号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分				制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B		1.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3 号 ***					
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW 形, 2 種, Φ300, 6m, ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW 形, 2 種, Φ300, 6m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4 号 ***					
	ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング K 形 3 種管 径 300 長 6.0m, ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング K 形 3 種管 径 300 長 6.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5 号 ***					
	K 型両受曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型両受曲管 Φ300×5°5/8, .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型両受曲管 Φ300×5°5/8	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6 号 ***					
	K 型両受曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型両受曲管 Φ300×11°1/4, .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型両受曲管 Φ300×11°1/4	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7 号 ***					
	K 型両受曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型両受曲管 Φ 300 × 30 ° , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型両受曲管 Φ 300 × 30 °	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8 号 ***					
	K 型両受曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型両受曲管 Φ 300 × 60 ° , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型両受曲管 Φ 300 × 60 °	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9 号 ***					
	K 型両受曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型両受曲管 Φ 300 × 90 ° , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型両受曲管 Φ 300 × 90 °	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10 号 ***					
	K 型曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型曲管 Φ 300 × 45 ° , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型曲管 Φ 300 × 45 °	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11 号 ***					
	T 型継ぎ輪		個		1.000 各単位	当たり算出
	T 型継ぎ輪 Φ300, .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	T 型継ぎ輪 Φ300	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12 号 ***					
	K 型短管 1 号		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型短管 1 号 Φ250, .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型短管 1 号 Φ250	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13 号 ***					
	K 型二受け T 字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型二受け T 字管 Φ 300 × 100 , ,			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型二受け T 字管 Φ 300 × 100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14 号 ***					
	K 型フランジ T 字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型フランジ T 字管 Φ 300 × 75 , ,			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型フランジ T 字管 Φ 300 × 75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15 号 ***					
	K 型受挿し片落管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型受挿し片落管 Φ 300 × 250 , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型受挿し片落管 Φ 300 × 250	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16 号 ***					
	K 型特殊押輪		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型特殊押輪 Φ 300 , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型特殊押輪 Φ 300	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17 号 ***					
	K 型特殊押輪		個		1.000 各単位	当たり算出
	K 型特殊押輪 Φ 250 , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	K 型特殊押輪 Φ 250	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18 号 ***					
	ALW 形離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	ALW 形離脱防止金具 φ 300 , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ALW 形離脱防止金具 φ 300	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19 号 ***					
	ALW 形離脱防止押輪		個		1.000 各単位	当たり算出
	ALW 形離脱防止押輪 φ 300 , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ALW 形離脱防止押輪 φ 300	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20 号 ***					
	空気弁室 (単口用)		組		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35 × 45 , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35 × 45	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
	空気弁室 (単口用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 室 C , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 室 C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23 号 ***					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24 号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第 58 条, 規則第 35 条 (諸経費含, 29 項目, 銅含む) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第 58 条, 規則第 35 条 (諸経費含, 29 項目, 銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
	再生砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	再生砂					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	建設発生土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設発生土					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 27号 ***					
	アスファルト殻		m3		1.000 各単位	当たり算出
	アスファルト殻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	アスファルト殻					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 28号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 建設汚泥					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 業)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,バケット容量0.28m3,振動コンパクタ,区分 ,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)バケット規格	バケット容量0.28m3				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	再生砂		m3			計上無し
	土木一般世話役	13.200				
	普通作業員	0.250	人			
	特殊作業員	0.920	人			
	諸雑費	0.200	人			
	12%	0.120				
	バケット[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	0.300	日			<賃料>
	軽油					
	バトリル給油	6.300	L			
	運転手 (特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 30号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分 ,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)ﾊﾞｯｸﾄ規格	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3				
	4)締固め機械	ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	再生砂		m3			計上無し
		13.200				
	土木一般世話役		人			
		0.320				
	普通作業員		人			
		1.090				
	特殊作業員		人			
		0.340				
	諸雑費					
	12%					
	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]		日			<賃料>
		0.300				
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾘｰ給油					
	運転手 (特殊)		人			
		0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 31号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 300×6, 3種, ハック杓, あり, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管径区分 (mm × m)	300 × 6				
	3) 管種区分	3種				
	4) 機械区分	ハック杓				
	5) 短管・異形管の単価 (円 / 本)					
	6) 単価 0 円区分 (ダクティル鑄鉄管)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.230	人			
	ハック杓 [クラ型・クルン・超低・排対型 (~ 2014)]	0.120	日			< 賃料 >
	軽油 ハートル給油	5.900	L			
	運転手 (特殊)	0.110	人			
	合 計					算出数量 1.000 本

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** S 単 - 32号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハック杓, あり, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管径区分 (mm × m)	250 × 5				
	3) 管種区分	3種				
	4) 機械区分	ハック杓				
	5) 短管・異形管の単価 (円 / 本)					
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.150	人			
	普通作業員	0.200	人			
	ハック杓 [クラ型・クルン・超低・排対型 (~ 2014)]	0.110	日			< 賃料 >
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	運転手 (特殊)	0.100	人			
	合 計					算出数量 1.000 本

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** S 単 - 33号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設(T 形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(T 形) 短管・異形管, 300×6, 3種, ハック杓, あり, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管径区分 (mm × m)	300 × 6				
	3) 管種区分	3種				
	4) 機械区分	ハック杓				
	5) 短管・異形管の単価 (円 / 本)					
	6) 単価 0 円区分 (ダクティル鑄鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.150	人			
	ハック杓 [ク-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・ 排対型 (~ 2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	4.900	L			
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** S 単 - 34号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,300×6,AL2種,ハック杓,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	直管				
	2)管径区分(mm×m)	300×6				
	3)管種区分	AL2種				
	4)機械区分	ハック杓				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価 0 円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.150	人			
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝｽ ～ 超低・排対型(～ 2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	4.900	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** S 単 - 35号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	300mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.180				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 36号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分(mm)	25mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)種別区分	急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 37号 ***					
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000 [各単位]	当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍φ リフレクタ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍φ リフレクタ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当たり単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレクタ	2.000	巻			
	電工	0.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	埋設標識シート					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 38 号 ***					
	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂 , 平均施工幅 1m 以上 2m 未満			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0 時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 補正なし 制約作業時間 : 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅 1m 以上 2m 未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39 号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂 , 平均施工幅 1m 以上 2m 未満 , 無し , 無し , なし			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0 時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 補正なし 制約作業時間 : 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 平均施工幅 1m 以上 2m 未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40 号 ***					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 0.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 4.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 42号 ***					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 13.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,2.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 井口
工事名	R 8 馬耕 特定管路 井口 管水路 1 工事 (企 画)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1 層施工, なし, 0mm, 150mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 2) 平均幅員	路盤材 -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				
	5) 施工区分 6) 瀝青材区分	1 層施工 -				
	7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材 1 層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	150mm 粒度調整碎石 M-30				
	再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 47 号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m 以上 3.0m 以下, 50mm, 各種 (2.30 以上 2.40t / m3 未満), フライムコト 各種, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1 層当り平均仕上り厚	1.4m 以上 3.0m 以下 50mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	各種 (2.30 以上 2.40t / m3 未満) フライムコト 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 密粒度アスコン (20)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン (13)		ton			材変

見積単価一覧表

[illegible]

[illegible][illegible]

管水路工		鋳鉄管数量集計表							
名称	規格	BP~IP21						計	単 位
1. 資 材									
ダクタイル鋳鉄管管材									
直管									
φ 300	ALW形2種	41						41	本
直管(切り管用)									
φ 300	ALW形2種	15						15	本
φ 300	K形3種	1						1	本
異形管									
K形 両受曲管	φ 300 × 5° 5/8	7						7	個
K形 両受曲管	φ 300 × 11° 1/4	1						1	個
K形 両受曲管	φ 300 × 30°	2						2	個
K形 両受曲管	φ 300 × 60°	1						1	個
K形 両受曲管	φ 300 × 90°	1						1	個
K形 曲管	φ 300 × 45°	1						1	個
T形継ぎ輪	φ 300	5						5	個
K形 短管1号	φ 250	1						1	個
K型 二受けT字管	φ 300 × 100	1						1	個
K形 フランジT字管	φ 300 × 75	1						1	個
K形 受挿し片落管	φ 300 × 250	1						1	個
K形特殊押輪	φ 300	3						3	個
K形特殊押輪	φ 250	1						1	個
ALW形離脱防止金具	φ 300	3						3	個
ALW形離脱防止押輪	φ 300	36						36	個
2. 布 設									
ダクタイル鋳鉄管 管布設									
直管(ALW)									
φ 300 L=6m		68	直管41本+切管27本					68	本
単管・異形管(T)									
φ 300		5						5	本
単管・異形管(K)									
φ 300		17						17	本
単管・異形管(K)									
φ 250		1						1	本
鋳鉄管切断									
φ 300		23						23	ヶ所

ダクタイル 鋳 鉄 管 数 量 計 算 表																								
路線名		1号幹線			ALW形		φ 300																	
測 点	斜距離	始点側	異形管長		直管可能長	直管	甲切管		乙切管		甲切管		乙切管		両受曲管								K形曲管	
			終点側			ALW形2種	ALW形2種	番号	ALW形2種	番号	K形3種	番号	K形3種	番号	5° 5/8	11° 1/4	22° 1/2	30°	45°	60°	90°	11° 1/4	45°	
			m	m		m	m	φ 300 本	φ 300 m		φ 300 m		φ 300 m		φ 300 m		φ 300 ヶ	φ 300 ヶ	φ 300 ヶ	φ 300 ヶ	φ 300 ヶ	φ 300 ヶ	φ 300 ヶ	φ 300 ヶ
BP																								
	4.620	1.780	0.350	2.490					2.490	1														
IP.1																				1				
	2.010	0.350	0.230	1.430					1.430	1														
IP.2																				1				
	9.850	0.230	0.000	9.620	1				3.620	2														
IP.3																								
	13.960	0.000	0.000	13.960	2				1.960	3														
IP.4																								
	13.160	0.000	0.075	13.085	2				1.085	2														
IP.5							1.340	1						1										
	6.540	0.075	0.000	6.465			1.085	2																
IP.6							4.040	3																
	38.090	0.000	0.120	37.970	6				1.970	4														
IP.7														1										
	3.460	0.120	0.409	2.931					2.931	4														
IP.8														1								1		
	21.260	0.592	0.000	20.668	3				2.668	5														
IP.9																								
	4.270	0.000	0.902	3.368			3.368	56																
IP.10																								
	10.83	0.000	0.075	10.755	1						4.755	1												
IP.11														1										
	37.280	0.075	0.075	37.130	6				1.130	5														
IP.12														1										
	11.690	0.075	0.075	11.540	1	2.202	5	3.338	6															
IP.13														1										
	6.050	0.075	0.090	5.885		1.099	4	4.786	7															
IP.14															1									
	6.530	0.090	0.140	6.300		2.662	6	3.638	8															
IP.15																	1							
	4.450	0.140	0.140	4.170					4.170	9														
IP.16																	1							
	12.990	0.140	0.000	12.850	1	2.363	8	4.488	10															
IP.17																								
	27.510	0.000	0.000	27.510	4				3.510	11														
IP.18																								
	38.900	0.000	0.000	38.900	6				2.900	12														
IP.19																								
	44.360	0.000	0.075	44.285	7				2.285	34														
IP.20														1										
	12.020	0.075	0.075	11.870	1	3.100	12	2.770	13															
IP.21																								
	329.83																							
計						41	21.259		51.169		4.755		0.000		7	1	0	2	0	1	1	0	1	

ダクタイル 鋳鉄管 数量 計 算 表																	
路線名		1号幹線															
測点	斜距離	継ぎ輪	短管1号	短管2号	ALW形	短管1号	二受けT字管	二受けT字管	二受けT字管	フランジT字管	排水T字管	受挿し片落管	特殊押輪	特殊押輪	離脱防止金具	離脱防止押輪	
		T形	K形	K形	K形	K形	K形	K形	K形	K形	K形	K形	K形	K形	ALW形	ALW形	
		φ 300	φ 300	φ 300	φ 250	φ 300 × 200	φ 300 × 150	φ 300 × 100	φ 300 × 75	φ 300 × 100	φ 300 × 250	φ 300	φ 250	φ 300	φ 300		
	m	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	ヶ	
BP					1				1		1		1	1		1	
	4.620																
IP.1																2	
	2.010																
IP.2																2	
	9.850														1		
IP.3		1														2	
	13.960																
IP.4		1														2	
	13.160																
IP.5																2	
	6.540																
IP.6															1		
	38.090																
IP.7																2	
	3.460																
IP.8													1			2	
	21.260																
IP.9															1		
	4.270																
IP.10								1					1			1	
	10.83																
IP.11																2	
	37.280																
IP.12																2	
	11.690																
IP.13																2	
	6.050																
IP.14																2	
	6.530																
IP.15																2	
	4.450																
IP.16																2	
	12.990																
IP.17		1														2	
	27.510																
IP.18		1														2	
	38.900																
IP.19		1														2	
	44.360																
IP.20																2	
	12.020																
IP.21																	
	329.83																
計		5	0	0	1	0	0	1	1	0	1	3	1	3	36		

管渠工数量調書

[illegible]

(ダクタイル鋳鉄管 ALW形2種 ϕ 300mm)

ALW形 2種 φ300	
1本当たり長さ	6.0 m
1本当たり重量	210.0 kg
直部1m当たり重量	32.1 kg
受口突部重量	17.2 kg

切管・管材料表(残管調査表)

(ダクタイル鋳鉄管 ALW形2種 φ300mm)

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
21			4.58	147.1					1.42	62.9	1	(本工事の切断数は1)
22			4.28	137.4					1.72	72.6	1	
23	3.83	140.1	0.58	18.6					1.59	51.3	2	
24			5.00	160.5					1.00	49.5	1	
25	5.00	177.7							1.00	32.3	1	
26	4.38	157.6							1.63	52.4	1	
27			2.84	91.1	2.00	64.2			1.16	54.7	2	
28	1.24	56.8	4.77	153.0					0.00		1	
29	2.03	82.4	3.97	127.4					0.00		1	
30	1.40	62.1	4.60	147.7					0.00		1	
31			1.09	35.0	1.23	39.5	1.71	54.9	1.97	80.6	3	
32	5.98	209.2							0.02	0.8	1	
33			4.58	147.0					1.42	63.0	1	
34			1.36	43.6	2.29	73.3			2.36	93.1	2	
35	2.05	83.0	3.95	126.8					0.00		1	
36			3.90	125.2					2.10	84.8	1	
37	3.60	132.8	2.40	77.0					0.00		1	
38	4.50	161.7	1.39	44.6					0.11	3.7	2	
39			4.42	141.9					1.58	68.1	1	
40			3.78	121.3					2.22	88.7	1	
41	3.77	138.2	2.23	71.6					0.00		1	

切管・管材料表(残管調査表)

(ダクタイル鋳鉄管 ALW形2種 φ300mm)

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
42	3.00	113.5	2.02	64.8					0.98	31.7	2	(本工事の切断数は1)
43	3.74	137.3	2.26	72.5					0.00		1	
44			4.37	140.3					1.63	69.7	1	
45			2.11	67.6	2.84	91.2			1.06	51.2	2	
46	5.00	177.7							1.00	32.3	1	
47			4.57	146.5					1.44	63.5	1	
48	2.31	91.4	3.69	118.4					0.00		1	
49	3.13	117.5	2.88	92.3					0.00		1	
50	2.86	109.0	3.14	100.8					0.00		1	
51	2.93	111.3	3.07	98.5					0.00		1	
52			3.52	113.0					2.48	97.0	1	
53			1.69	54.2	3.12	100.2			1.19	55.6	2	
54			4.46	143.2					1.54	66.8	1	
55			4.87	156.2					1.14	53.8	1	
56	3.37	125.3	2.53	81.1					0.11	3.6	2	
											0	
											0	
											0	
											0	
合計									51.40	2,087.5	75	

切管・管材料表(残管調査表)

(ダクタイル鋳鉄管 K形3種 φ300mm)

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
1	4.76	243.7							1.25	57.3	1	K形 3種 φ300 1本当たり長さ 6.0 m 1本当たり重量 301.0 kg 直部1m当たり重量 46.2 kg 受口突部重量 24 kg
合計									1.25	57.3	1	