

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	高志川排水路2期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）
施工場所	板野郡上板町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年7月
単価期適用年月	令和8年7月－A
歩掛期適用年番号	令和8年09号－A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	排水路工事
工種体系区分	排水路工事
工事工種体系年番号	令和8年99号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			41,362,000	
2 ・ 工事原価			34,063,000	
3 純工事費			26,760,000	
4 ・ ・ 直接工事費			21,236,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	7,411,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	13,825,000	
7 ・ ・ 間接工事費			12,827,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			5,524,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	200,000	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$21,436,000 \times ((10.070*1.000+0.000)*1.000*1.000*1.000)$	10.070	%	2,159,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	3,165,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
20,665,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			7,303,000	
21 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
26,760,000 × ((27.290*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	27.290	%	7,303,000	
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 . . 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
34,063,000×(20.780*1.000+0.04)	20.820	%	7,091,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	208,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			571,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
41,154,000×4.180	4.180	%	1,720,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				7,411,000	
・土工	1.000	式		1,000,000	
・ ・ 土工	1.000	式		1,000,000	
掘削	119	m ³	360	42,840	歩A・単A B単 1号
床掘り	83	m ³	271	22,493	歩A・単A B単 2号
埋戻 1.0<B≤2.5m	34	m ³	437	14,858	歩A・単A B単 3号
埋戻 B≤1.0m	9	m ³	631	5,679	歩A・単A B単 4号
荒仕上げ	110.000	m ²	289	31,790	歩A・単A B単 5号
残土処理工	154.000	m ³	5,730	882,420	歩A・単A B単 6号
合 計				1,000,080	
・地盤改良工	1.000	式		153,000	
・ ・ 安定処理工	1.000	式		153,000	
安定処理	49	m ²	3,124	153,076	歩A・単A B単 7号
合 計				153,076	
・構造物撤去工	1.000	式		744,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		744,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し	26	m ³	10,880	282,880	歩A・単A B単 8号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	26	m ³	2,590	67,340	歩A・単A B単 9号
ネットフェンス撤去・再設置	36.700	m	10,721	393,461	歩A・単A B単 10号
合 計				743,681	
・法覆護岸工	1.000	式		5,473,000	
・・コンクリートブロック工	1.000	式		5,032,000	
コンクリートブロック積み ブロック積	142	m ²	26,516	3,765,272	歩A・単A B単 11号
胴込・裏込材(碎石)	67	m ³	7,978	534,526	歩A・単A B単 12号
目地板	6	m ²	4,182	25,092	歩A・単A B単 13号
コンクリート 天端コンクリート	3.0	m ³	42,600	127,800	歩A・単A B単 14号
コンクリート 基礎コンクリート	5.8	m ³	42,600	247,080	歩A・単A B単 15号
型枠 基礎コンクリート	21	m ²	8,808	184,968	歩A・単A B単 16号
コンクリート 均しコンクリート	2.6	m ³	42,600	110,760	歩A・単A B単 17号
型枠 均しコンクリート	7.4	m ²	4,957	36,682	歩A・単A B単 18号
合 計				5,032,180	
・・小口止め工	1.000	式		298,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				13,825,000	
・ 仮設工	1.000	式		13,825,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		1,297,000	
敷鉄板	980	m ²	1,323	1,296,540	歩A・単A B単 23号
合 計				1,296,540	
・ ・ 仮廻し水路工	1.000	式		66,000	
仮設配水管	4.000	m	16,550	66,200	歩A・単A B単 24号
合 計				66,200	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		10,171,000	
仮設鋼矢板 油圧圧入工	39	枚	147,307	5,744,973	歩A・単A B単 25号
仮設鋼矢板 バイプロハンマ工	2	枚	142,496	284,992	歩A・単A B単 26号
止水シート	266.000	m ²	828	220,248	歩A・単A B単 27号
大型土のう 製作・設置（仮置き場→現場）	165.000	袋	8,944	1,475,760	歩A・単A B単 28号
大型土のう 撤去（現場→仮置き場）	165.000	袋	2,287	377,355	歩A・単A B単 29号
大型土のう 撤去（仮置き場→処分）	350.000	袋	5,908	2,067,800	歩A・単A B単 30号
合 計				10,171,128	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区				
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 排水処理工					
	1.000	式		521,000	
排水ポンプ	1.000	式	520,720	520,720	歩A・単A B単 31号
合 計				520,720	
・ ・ 安全費					
	1.000	式		64,000	
交通誘導警備員	4	人	16,000	64,000	歩A・単A B単 32号
合 計				64,000	
・ ・ 仮設ヤード設置撤去工					
	1.000	式		822,000	
安定シート	395	m ²	405	159,975	歩A・単A B単 33号
土砂敷設 仮置き場～設置	40.000	m ³	1,515	60,600	歩A・単A B単 34号
洗砂布設 設置	40.000	m ³	4,791	191,640	歩A・単A B単 35号
残土処分	80.000	m ³	5,125	410,000	歩A・単A B単 36号
合 計				822,215	
・ ・ 仮駐車場設置工					
	1.000	式		826,000	
安定シート	350	m ²	405	141,750	歩A・単A B単 37号

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	359.9	360	S単 45号
	合 計				360	
	単 価				360	
	*** B単- 2号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	270.8	271	S単 47号
	合 計				271	
	単 価				271	
	*** B単- 3号 ***					
	埋戻 1.0<B≤2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,なし	1.000	m3	437	437	S単 2号
	合 計				437	
	単 価				437	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	埋戻 B≤1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	631	631	S単 3号
	合 計				631	
	単 価				631	
	*** B単－ 5号 ***					
	荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	289	289	S単 1号
	合 計				289	
	単 価				289	
	*** B単－ 6号 ***					
	残土処理工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホー バックet容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	3,992	3,992	S単 48号
	建設発生土	1.000	m3	900	900	S単 23号
	機械石礫除去工 粘性土,湿潤	1.000	m3	838	838	S単 29号
	合 計				5,730	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,730	
	*** B単－ 7号 ***					
	安定処理		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バック材,構造物基礎,1m以下,10.0ton,-,固化材,なし,セメント系(一般軟弱土用)バラ	1.000	m ²	3,124	3,124	S単 59号
	合 計				3,124	
	単 価				3,124	
	*** B単－ 8号 ***					
	コンクリート構造物取壊し		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	10,880	10,880	S単 28号
	合 計				10,880	
	単 価				10,880	
	*** B単－ 9号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート殻 無筋	1.000	m ³	1,170	1,170	S単 24号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,420	1,420	S単 51号

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 10号 ***					
	ネットフェンス撤去・再設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,構造物,廃棄,なし	1.000	m	1,069	1,069	S単 5号
	ネットフェンス工(本体) 7790,1.5m,無,2.0m	1.000	m	9,652	9,652	S単 4号
	合 計				10,721	
	単 価				10,721	
	*** B単ー 11号 ***					
	コンクリートブロック積み ブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),	1.000	m ²	22,776	22,776	S単 27号
	間知ブロック 控350 滑面,,	1.000	m ²	3,740	3,740	S単 11号
	合 計				26,516	
	単 価				26,516	
	*** B単ー 12号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	胴込・裏込材(砕石)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有リ,なし,再生砕石 RC-40	1.000	m ³	7,978	7,978	S単 52号
	合 計				7,978	
	単 価				7,978	
	*** B単- 13号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30mm未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²	4,182	4,182	S単 57号
	合 計				4,182	
	単 価				4,182	
	*** B単- 14号 ***					
	コンクリート 天端コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	42,600	42,600	S単 62号
	合 計				42,600	
	単 価				42,600	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
	コンクリート 基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	42,600	42,600	S単 62号
	合 計				42,600	
	単 価				42,600	
	*** B単ー 16号 ***					
	型枠 基礎コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,808	8,808	S単 54号
	合 計				8,808	
	単 価				8,808	
	*** B単ー 17号 ***					
	コンクリート 均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	42,600	42,600	S単 62号
	合 計				42,600	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				42,600	
	*** B単－ 18号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,957	4,957	S単 55号
	合 計				4,957	
	単 価				4,957	
	*** B単－ 19号 ***					
	小口止め工 2箇所		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	2.700	m ³	41,770	112,779	S単 63号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	19.000	m ²	9,752	185,288	S単 56号
	合 計				298,067	
	単 価				298,067	
	*** B単－ 20号 ***					
	張りコンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区					
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,パ ック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	42,600	42,600	S単 62号
	合 計				42,600	
	単 価				42,600	
	*** B単一 21号 ***					
	階段復旧		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m3	41,030	4,103	S単 64号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.300	m ²	8,808	2,642	S単 54号
	合 計				6,745	
	単 価				6,745	
	*** B単一 22号 ***					
	排水管復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,なし,外圧管1種	1.000	m	16,920	16,920	S単 58号
	合 計				16,920	
	単 価				16,920	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 23号 ***					
	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,なし	1.000	m ²	1,323	1,323	S単 37号
	合 計				1,323	
	単 価				1,323	
	*** B単ー 24号 ***					
	仮設配水管		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,シングル構造 呼径500mm,-,要	1.000	m	16,550	16,550	S単 60号
	合 計				16,550	
	単 価				16,550	
	*** B単ー 25号 ***					
	仮設鋼矢板 油圧圧入工		枚		1,000	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(ハット形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,8.0,あり	1.000	枚	21,782	21,782	S単 41号
	ガス切断 8～12mm	0.900	m	2,806	2,525	S単 6号
	ハット形鋼矢板 SP-10H,撤去部分	0.060	ton	160,000	9,600	S単 19号

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハット形鋼矢板 SP-10H, 残置部分	0.630	ton	180,000	113,400	S単 20号
	合 計				147,307	
	単 価				147,307	
	*** B単ー 26号 ***					
	仮設鋼矢板 バイプロハンマ工		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	バイプロハンマ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,8.0,あり	1.000	枚	16,971	16,971	S単 40号
	ガス切断 8~12mm	0.900	m	2,806	2,525	S単 6号
	ハット形鋼矢板 SP-10H,撤去部分	0.060	ton	160,000	9,600	S単 21号
	ハット形鋼矢板 SP-10H,残置部分部分	0.630	ton	180,000	113,400	S単 22号
	合 計				142,496	
	単 価				142,496	
	*** B単ー 27号 ***					
	止水シート		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	828	828	S単 38号
	合 計				828	
	単 価				828	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 28号 ***					
	大型土のう 製作・設置(仮置き場→現場)		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	7,804	7,804	S単 31号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	233	193	S単 46号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ ン バ ー ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m3	1,141	947	S単 49号
	合 計				8,944	
	単 価				8,944	
	*** B単－ 29号 ***					
	大型土のう 撤去(現場→仮置き場)		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,147	1,147	S単 32号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	233	193	S単 46号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ ン バ ー ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m3	1,141	947	S単 49号
	合 計				2,287	
	単 価				2,287	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 30号 ***					
	大型土のう 撤去(仮置き場→処分)		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,,なし	1.000	袋	1,006	1,006	S単 33号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	233	193	S単 46号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ バックet容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	0.830	m3	3,992	3,313	S単 48号
	建設発生土 普通土	0.830	m3	900	747	S単 25号
	機械石礫除去工 粘性土,普通	0.830	m3	782	649	S単 30号
	合 計				5,908	
	単 価				5,908	
	*** B単ー 31号 ***					
	排水ポンプ		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 60,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	471,801	471,801	S単 34号
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし	1.000	箇所	48,919	48,919	S単 35号
	合 計				520,720	
	単 価				520,720	
	*** B単ー 32号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人	16,000	16,000	S単 8号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単- 33号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	405	405	S単 39号
	合 計				405	
	単 価				405	
	*** B単- 34号 ***					
	土砂敷設 仮置き場～設置		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	141.2	141	S単 50号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホー バックet容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³	1,141	1,141	S単 49号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	233	233	S単 46号
	合 計				1,515	
	単 価				1,515	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 35号 ***					
	洗砂布設 設置		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	洗砂 , (細骨材用) 細目,	1.000	m3	4,650	4,650	S単 12号
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 10,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	141.2	141	S単 50号
	合 計				4,791	
	単 価				4,791	
	*** B単－ 36号 ***					
	残土処分		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	233	233	S単 46号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バックet容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下	1.000	m3	3,992	3,992	S単 48号
	建設発生土 普通土	1.000	m3	900	900	S単 25号
	合 計				5,125	
	単 価				5,125	
	*** B単－ 37号 ***					
	安定シート		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	405	405	S単 39号
	合 計				405	
	単 価				405	
	*** B単－ 38号 ***					
	基礎碎石 t=50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,205	1,205	S単 53号
	合 計				1,205	
	単 価				1,205	
	*** B単－ 39号 ***					
	瀝青材散布 PK-1		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	瀝青材散布工 PK-1 or 2,100 L,アスファルトエンジンスプレー	1.000	m ²	317	317	S単 36号
	合 計				317	
	単 価				317	
	*** B単－ 40号 ***					
	区画線整備		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラロープ φ12,,	94.000	m	220	20,680	S単 13号
	タイヤ止め	16.000	個	2,000	32,000	S単 14号
	スロープ W600,,	18.000	枚	2,010	36,180	S単 15号
	合 計				88,860	
	単 価				88,860	
	*** B単一 41号 ***					
	土砂運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	3,992	3,992	S単 48号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233	233	S単 46号
	建設発生土	1.000	m3	900	900	S単 23号
	合 計				5,125	
	単 価				5,125	
	*** B単一 42号 ***					
	廃プラスチック運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	廃プラスチック	1.000	m3	12,000	12,000	S単 26号
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3.3km,バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3	1,215	1,215	S単 61号

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,215	
	単 価				13,215	
	*** B単— 43号 ***					
	汚濁防止フェンス		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス工	1.000	m	16,698	16,698	T単 1号
	合 計				16,698	
	単 価				16,698	
	*** B単— 44号 ***					
	重建設機械分解・組立・輸送		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ハイドラマ(クローラ式油圧駆動式),最大吊上能力50~55t吊,運搬~組立~分解 ~運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	1,305,096	1,305,096	S単 42号
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 43号
	合 計				1,376,096	
	単 価				1,376,096	
	*** B単— 45号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区				
工事名	R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 2工区排水路補修工事(企育)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,560	10,560	S単 44号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
	*** B単－ 46号 ***					
	土壌分析試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,	1.000	式	200,000	200,000	S単 17号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単－ 47号 ***					
	六価クロム溶出試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含),,	1.000	検体	7,800	7,800	S単 18号
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	