

R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
掘削		m ³	119	
床掘り		m ³	83	
埋戻	1.0<B≤2.5m	m ³	34	
埋戻	B≤1.0m	m ³	9	
荒仕上げ		m ²	110.000	
残土処理工		m ³	154.000	
2. 地盤改良工				
(1) 安定処理工				
安定処理		m ²	49	
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	26	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	26	
ネットフェンス撤去・再設置		m	36.700	
4. 法覆護岸工				
(1) コンクリートブロック工				
コンクリートブロック積み	ブロック積	m ²	142	
胴込・裏込材（砕石）	間知・平・連節ブロック, 有り, なし	m ³	67	
目地板		m ²	6	
コンクリート	天端コンクリート	m ³	3.0	
コンクリート	基礎コンクリート	m ³	5.8	
型枠	基礎コンクリート	m ²	21	
コンクリート	均しコンクリート	m ³	2.6	

R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	均しコンクリート	m ²	7.4	
(2)小口止め工				
小口止め工	2箇所	式	1.000	
(3)復旧工				
張りコンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	3.2	
階段復旧		式	1.000	
5. 水路復旧工				
(1)管渠工				
排水管復旧		m	2.400	
6. 仮設工				
(1)仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	980	
(2)仮廻し水路工				
仮設配水管		m	4.000	
(3)仮設土留・仮締切工				
仮設鋼矢板	油圧圧入工	枚	39	
仮設鋼矢板	パイプロハンマ工	枚	2	
止水シート		m ²	266.000	
大型土のう	製作・設置（仮置き場→現場）	袋	165.000	
大型土のう	撤去（現場→仮置き場）	袋	165.000	
大型土のう	撤去（仮置き場→処分）	袋	350.000	
(4)排水処理工				
排水ポンプ		式	1.000	
(5)安全費				
交通誘導警備員		人	4	

R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(6)仮設ヤード設置撤去工				
安定シート		m ²	395	
土砂敷設	仮置き場～設置	m ³	40.000	
洗砂布設	設置	m ³	40.000	
残土処分		m ³	80.000	
(7)仮駐車場設置工				
安定シート		m ²	350	
基礎砕石	t=50mm	m ²	334	
瀝青材散布	PK-1	m ²	334.000	
区画線整備		式	1.000	
土砂運搬・処分		m ³	17.000	
(8)廃棄物処分工				
廃プラスチック運搬・処分		m ³	4.400	
7. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
汚濁防止フェンス		m	12.000	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
仮設材輸送		ton	169.40	
一括計上価格				
1. 各種試験費				

R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 2 工区排水路補修工事（企育）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
（1）各種試験費				
土壌分析試験		式	1.000	
六価クロム溶出試験		式	1.000	