

見積参考資料

工事名 R8三林 林開柊尾阿佐線柊尾 三好 市 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	三好4
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事
施工場所	三好市東祖谷古味
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	樫尾阿佐線	樫尾工区
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	1 9 4 分
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工				
本線 No.245+3.6(EC.131) ~ No.249	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 () A	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
木材集積場 作業道	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工	1.000	式		
木材集積場 作業道 L=66.6m	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 本線 No.246 ~ No.249	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 木材集積場	1.000	式		
・ ・ ・ 木材集積場	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 側溝工 No.245+3.6(EC.131) ~ No.248+9.0	1.000	式		
・ ・ ・ 礫暗渠工 木材集積場	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設落石防護柵	1.000	式		
・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付 本線 No.247 ~ No.249	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 本線 No.245+3.6(EC.131) ~ No.249	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
片切掘削（人力併用機械掘削）礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	124.000	m3			単 A S 単 11号
地山掘削工（オープンカット）礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	444.000	m3			単 A S 単 6号
掘削土積込（礫質土） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	540.000	m3			単 A S 単 7号
切土法面整形 礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	151.500	m ²			単 A S 単 17号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 () A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工（側溝堀）軟岩 () A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩 () A,障害なし	8.000	m3			単 A S 単 8号
片切掘削（人力併用機械掘削）軟岩 () A 林道工事,岩塊・玉石・軟岩 () A	706.000	m3			単 A S 単 12号
地山掘削工（オープンカット）軟岩 () A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩 () A,障害なし	2,276.000	m3			単 A S 単 9号
バックホー掘削積込み（軟岩 () A） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	2,833.000	m3			単 A S 単 10号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切土法面整形 軟岩()A 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	631.100	m ²			単 A S 単 18号
合 計					
・・・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
土砂運搬（礫質土） L=0.68km 10 t 車、粘性土・砂・砂質土・礫質土、0.68km、バックホウ 山積0.45m3	540.000	m3			単 A S 単 20号
土砂運搬（軟岩） L=0.68km 10 t 車、軟岩、0.68km、バックホウ 山積0.45m3	2,833.000	m3			単 A S 単 21号
合 計					
・・・ 土工 木材集積場 作業道	1.000	式			
・・・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
片切掘削（人力併用機械掘削）礫質土 林道工事、砂・砂質土・粘性土・礫質土	1.000	m3			単 A S 単 11号
切土法面整形 礫質土 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	2.100	m ²			単 A S 単 17号
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床、4.0m以上、5,000m3未満、障害なし	161.000	m3			単 A S 単 13号
林道工事における盛土 路床、2.5m以上4.0m未満、-、-	9.000	m3			単 A S 単 14号
SP 路床盛土 森林 2.5m未満、-、-、あり	25.000	m3			単 A S 単 34号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	3,135.000	m3			単 A S 単 15号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	22.000	m3			単 A S 単 16号
SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	21.000	m3			単 A S 単 33号
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有) 杭径10cm以上長1.5m 横木10cm以上長4.0m	36.700	m			単 A T 単 5号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	54.500	m			単 A S 単 47号
丸太筋工(1段積)	55.000	m			単 A T 単 6号
合 計					
・・・ 土羽	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	41.800	m ²			単 A S 単 19号
【法面工(植生ネット工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),250m2未満,-	179.400	m ²			単 A S 単 43号
合 計					
・ 路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工	1.000	式			
・・・ 路面工 木材集積場 作業道 L=66.6m	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	239.100	m ²			単 A S 単 31号
SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	239.100	m ²			単 A S 単 42号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート路面工(養生工)	239.100	m ²			単 A S 単 32号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	220.000	m ²			単 A T 単 2号
舗装止め丸太工(1段)	128.300	m			単 A S 単 48号
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.500	m ²			単 A S 単 41号
溝形鋼 厚6mm×辺65mm×高125mm 13.4kg/m	0.300	ton			単 A
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工 本線 No.246～No.249	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【法面工（EIL外・コンクリート吹付工）】森林 EIL外吹付工, 厚7cm, 250m ² 以上500m ² 未満, -, 吹付工	467.300	m ²			単 A S 単 44号
簡易法枠工	453.300	m ²			単 A T 単 3号
合 計					
・ ・ 法面保護工 木材集積場	1.000	式			
・ ・ ・ 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 亀甲金網ヤシ繊維植生マット	113.000	m ²			単 A T 単 7号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 側溝工 No.245+3.6(EC.131) ~ No.248+9.0	1.000	式			1 式当たり
プレキャスト L 形側溝 据付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	65.400	m			単 A S 単 39号
SP 基面整正 森林 -	45.800	m ²			単 A S 単 36号
合 計					
・ ・ ・ 礫暗渠工 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
礫暗渠工 集束管 φ150mm	42.000	m			単 A T 単 4号
石材運搬 割栗石 50 ~ 150mm L=68.6km	10.900	m ³			単 A T 単 1号
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径150 厚3.8 長4.0m	9.000	m			単 A
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設落石防護柵	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	50.000	m			単 A S 単 49号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 枝条片付	1.000	式			
・ ・ ・ 枝条片付 本線 No.247 ~ No.249	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	982.200	m ²			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理 本線 No.247 ~ No.249	1.000	式			1 式当たり
根株運搬 L=0.45km	17.800	m ³			単 A S 単 45号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	14.000	m ³			単 A S 単 30号
チップ運搬 L=0.45km	22.300	m ³			単 A S 単 46号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	樫尾阿佐線	樫尾工区
工事名	R8三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R8三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
	地山掘削工（オープンカット）礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 燃料給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	掘削土積込（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	地山掘削工（側溝堀）軟岩（ ）A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩（ ）A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩（ ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油					
	燃料給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	地山掘削工（オープンカット）軟岩()A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油					
	燃料給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	バックホー掘削積込み(軟岩()A)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 11号 ***					
	片切掘削（人力併用機械掘削）礫質土		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.180	人			
	ハッパ杓[加ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ハットル給油	6.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	片切掘削（人力併用機械掘削）軟岩（ ）A		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂）（共通工） 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩（ ）A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩（ ）A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			
	ハッパ杓[加ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ハットル給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 工種区分 2) 施工幅員	路床 4.0m以上		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量 4) 障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械) 6) 山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]					<損料>
	運転手(特殊)	1.210	供用日			
	軽油 バックホウ給油	0.740	人			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)]	51.000	L			
	運転手(特殊)	1.370	日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	0.740	人			
	普通作業員	11.000	L			
		0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 14号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンド・ガイト式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 工種区分 2) 施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量 4) 障害の有無	- -				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械) 6) 山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	173.000	L			
	振動ロー[ハンドガイド式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
	切土法面整形 礫質土		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホウ[カ-ラ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 バックホウ給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	切土法面整形 軟岩()A		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 バックホウ給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 19号 ***					
	盛土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	普通作業員					
		0.500	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]					<損料>
		3.100	時間			
	運転手（特殊）					
		0.530	人			
	軽油					
	バックホ給油					
		27.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	土砂運搬（礫質土） L=0.68km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.68km,バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.680km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 11.900 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 21号 ***					
	土砂運搬（軟岩 ）L=0.68km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.68km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.680km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・デ・イゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 9.700 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 68.6km, バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	68.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 ハートフル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 0.900 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
	簡易法粋工(法面清掃工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法粋工(法面清掃工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	法面工	1.400	人			
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 15%	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
	簡易法枠工(ラス張工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工(ラス張工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.700	人			
	法面工	2.200	人			
	普通作業員	0.900	人			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	19.000	L			
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²			
	アンカーピン φ 1 6 mm L = 4 0 0 mm	30.000	本			
	アンカーピン φ 9 mm L = 2 0 0 mm	150.000	本			
	諸雑費 13%	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 25号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)枠断面高さ区分 2)山林砂防工(普通作業員)	H=150mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)組立枠コード(単位:個) 4)組立枠100m ² 当たり数量(個)	94.000個				
	5)枠用鉄筋コード(単位:ton) 6)枠用鉄筋100m ² 当たり数量(ton)	0.161ton				
	7)補助アンカー使用区分 8)補助アンカーコード(単位:本)	補助アンカーを使用する				
	9)補助アンカー100m ² 当たり数量(本)	150.000本				
	土木一般世話役	0.500	人			
	法面工	2.600	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ガッテンダー M型 L=400 H=140 W=330	94.000	個			
	異形棒鋼 SD295 D10	0.200	ton			
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	150.000	本			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 26号 ***					
	簡易法枠工(アンカー工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	砂質土、礫混り土、玉石混り土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂質土、礫混り土、玉石混り土				
	2)100m ² 当たり枠用アンカー本数(N)	30.000本				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)枠用主アンカーコード(単位:本)					
	土木一般世話役					
		0.150	人			
	法面工					
		0.570	人			
	普通作業員					
		0.300	人			
	アンカーピン (丸鋼)					
	φ16mm フック付 L=400mm	30.000	本			
	諸雑費					
	4%	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区		
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 28号 ***					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	3)モルタルコード(単位:m3)					
	4)補強繊維の計上	計上する				
	5)補強繊維コード(単位:kg)					
	6)補強繊維数量の入力(kg)					
	土木一般世話役					
		1.600	人			
	法面工	3.200	人			
	特殊作業員	3.200	人			
	普通作業員	3.200	人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]	11.200	時間			<損料>
	ホイールローダ 普通・排対型(2次)	2.530	日			<賃料>
	運転手(一般)	1.280	人			
	軽油					
	バトリル給油	22.400	L			
	モルタル					
	C:S=1:4	13.000	ton			
	短繊維補強材					
	NAF-6	10.000	kg			
	諸雑費					
	19%	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 29号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.230	人			
	特殊作業員					
		0.420	人			
	普通作業員					
		1.060	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.320	日			
	運転手（特殊）					
		0.290	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
		20.000	L			
	割栗石					
	8～15cm		m3			
		11.400	m3			
	諸雑費					
		0.006				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 30号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞﾌﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	54.000	L			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ用ｱﾀｯﾁﾐﾝﾄ [掴み装置]	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 31号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200	m ³		
	パッキン[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		73.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R8三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R8三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R8三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R8三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	樫尾阿佐線	樫尾工区	施工年度表	年度別入	397	507
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R8三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区		
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R 8 三林 林間樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	樫尾阿佐線	樫尾工区
工事名	R8三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 45号 ***					
	根株運搬 L=0.45km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離（L）	0.450km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 バックホ給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 20.300 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 46号 ***					
	チップ運搬 L=0.45km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離（L）	0.450km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 バックホ給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 18.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 47号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入（徳島県産）				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 48号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 49号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	樫尾阿佐線	樫尾工区
工事名	R8三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区
工事名	R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 3号 ***					
	簡易法枠工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)	100.000	m ²			S 単 23号
	簡易法枠工(ラス張工)	100.000	m ²			S 単 24号
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する	100.000	m ²			S 単 25号
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土	100.000	m ²			S 単 26号
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	5.270	m ³			S 単 28号
	簡易法枠工(枠シート設置工)	55.900	m ²			S 単 27号
	簡易法枠工(植生基材吹付工) 厚 3 cm, 250m ² 以上500m ² 未満, - , 45m以下 (施工基面上面), 枠内吹付工, 含まない	55.900	m ²			S 単 4号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三 林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 4号 ***					
	礫暗渠工		m		1.000 m	当たり算出
	集束管 φ150mm					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,波状管,シングル構造 呼径75mm,-,要	1.000	m			S単 38号
	裏込栗石工 かき込み	0.260	m3			S単 29号
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.560	m ²			
	SP 吸出し防止材設置 森林 -	1.000	m ²			S単 40号
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.510	m3			S単 35号
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	0.240	m3			S単 37号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有)		m		10.000 m	当たり算出
	杭径10cm以上長1.5m 横木10cm以上長4.0m					
	杉丸太 杭径10cm 長1.5m	13.000	本			
	杉丸太（杭先端加工費） 杭径10cm 長1.5m	13.000	本			
	杉丸太 杭径10cm 長4.0m	16.200	本			
	なまし鉄線 2.0mm(# 14)	3.000	kg			
	普通作業員	0.400	人			S単 1号
	普通作業員	0.910	人			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区
工事名	R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 7号 ***					
	植生マット工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	亀甲金網ヤシ繊維植生マット					
	亀甲金網ヤシ繊維植生マット 1×10m 亀甲金網・肥料袋付き	120.000	m ²			[1]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	501.000	本			[2]
	土木一般世話役	1.000	人			[3] S単 2号
	法面工	2.000	人			[4] S単 3号
	普通作業員	1.000	人			[5] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

見積単価一覧表

[illegible]

土工数量総括表

R 8 三林 林開 檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事

No. 245+3. 6 (EC. 131) ～No. 249 (本線)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	124. 30	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	444. 08	
			掘削土積込	m3	539. 96	
			機械法面整形工	m2	151. 52	
		軟岩 I A				
			側溝掘	m3	8. 40	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	705. 52	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	2276. 08	
			掘削土積込	m3	2832. 53	
			機械法面整形	m2	631. 10	
	捨土工	捨土				
			機械運搬 L=680. 34m 礫質土	m3	539. 96	623+57. 34
			機械運搬 L=680. 34m 軟岩I	m3	2832. 53	
			敷均し 一層0. 3m	m3	3372. 49	

機 械 土 工 数 量 計 算 表

檜尾阿佐線

路線 檜尾工区

工区

切 取 総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
(3549.98)	切取	m3	m3	m3	
3372.49	盛土	0.00	(177.49)	0.00	0.00
	埋前	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	埋背	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	捨土	3372.49	(0.00)	0.00	3372.49
	計	3372.49	(177.49)	0.00	3372.49

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
礫 質 土	539.96 m3	0.1601072	(28.42 m3)	0.00 m3	539.96 m3	
軟 岩 1	2832.53	0.8398928	(149.07)	0.00	2832.53	
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
合 計	3372.49	1.0000000	(177.49)	0.00	3372.49	

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	0.1601072	0.00 m3	539.96 m3
軟 岩 1	0.8398928	0.00	2832.53
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	1.0000000	0.00	3372.49

運搬盛土計画表 1

樫尾阿佐線		路線	樫尾工区		工区							
番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流盛 用土	流用 以外	運搬 盛土	10m	
											立積	No
1	EC. 131	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	No. 246	16.40	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	BC. 132	9.80	0.00			71.69	0.00	0.00	71.69	0.00		
4	No. 247	10.20	0.00			199.13	0.00	0.00	199.13	0.00		
5	MC. 132	0.90	0.00			29.20	0.00	0.00	29.20	0.00		
6	+7.0	6.10	0.00			339.88	0.00	0.00	339.88	0.00		
7	EC. 132	5.00	0.00			452.68	0.00	0.00	452.68	0.00		
8	No. 248	8.00	0.00			888.06	0.00	0.00	888.06	0.00		
9	+9.0	9.00	0.00			903.31	0.00	0.00	903.31	0.00		
10	No. 249	11.00	0.00			488.54	0.00	0.00	488.54	0.00		
	** 合計 **	76.40	0.00	0.00	0.00	3372.49	0.00	0.00	3372.49	0.00	0.00	

運搬盛土計画面表 2

樫尾阿佐線 路線 樫尾工区 工区

番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	盛 土			捨 土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
1	EC. 131	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	No. 246	16.40	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00
3	BC. 132	9.80	0.00			71.69	0.00	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	71.69	26.20	1878.28
4	No. 247	10.20	0.00			199.13	0.00	0.00	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	199.13	36.40	7248.33
5	MC. 132	0.90	0.00			29.20	0.00	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20	37.30	1089.16
6	+7.0	6.10	0.00			339.88	0.00	0.00	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	339.88	43.40	14750.79
7	EC. 132	5.00	0.00			452.68	0.00	0.00	452.68	0.00	0.00	0.00	0.00	452.68	48.40	21909.71
8	No. 248	8.00	0.00			888.06	0.00	0.00	888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	888.06	56.40	50086.58
9	+9.0	9.00	0.00			903.31	0.00	0.00	903.31	0.00	0.00	0.00	0.00	903.31	65.40	59076.47
10	No. 249	11.00	0.00			488.54	0.00	0.00	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	488.54	76.40	37324.46
	** 合 計 **	76.40	0.00	0.00	0.00	3372.49	0.00	0.00	3372.49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	3372.49	57.34	193363.78

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

樫尾阿佐線

路線

樫尾工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩								断面 m2	平均 m2	体積 m3
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2				
EC. 131	0. 00							10		0					
No. 246	16. 40	0. 00			0. 00							0. 00			
BC. 132	9. 80	1. 90	0. 95	9. 31	8. 20	4. 10	40. 18	10	40. 18	0	0. 00	49. 49			
No. 247	10. 20	3. 10	2. 50	25. 50	9. 50	8. 85	90. 27	10	90. 27	0	0. 00	115. 77			
MC. 132	0. 90	1. 70	2. 40	2. 16	13. 90	11. 70	10. 53	10	10. 53	0	0. 00	12. 69			
+7. 0	6. 10	7. 50	4. 60	28. 06	29. 00	21. 45	130. 85	10	130. 85	0	0. 00	158. 91			
EC. 132	5. 00	7. 20	7. 35	36. 75	90. 90	59. 95	299. 75	10	299. 75	0	0. 00	336. 50			
No. 248	8. 00	23. 00	15. 10	120. 80	83. 40	87. 15	697. 20	10	697. 20	0	0. 00	818. 00			
+9. 0	9. 00	11. 80	17. 40	156. 60	63. 20	73. 30	659. 70	10	659. 70	0	0. 00	816. 30			
No. 249	11. 00	0. 00	5. 90	64. 90	0. 00	31. 60	347. 60	10	347. 60	0	0. 00	412. 50			
** 合 計 **	76. 40			444. 08			2276. 08		2276. 08		0. 00	2720. 16			0. 00

切取（機械）オープンカット・盛土数量計算表2

檳尾阿佐線

路線

檜尾工区

工区

[illegible]

切 取 (人 力 併 用 機 械 掘 削) 片 切 数 量 計 算 表

檳尾阿佐線

路線

檳尾工区

工区

測 点 名	距 離 m	人 力 併 用 機 械 掘 削 (片 切)										総体積 m3									
		礫 質 土			軟 岩																
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2										
EC. 131	0.00																				
No. 246	16.40	0.00			0.00						0.00										
BC. 132	9.80	1.40	0.70	6.86	3.90	1.95	19.11	10	19.11	0	0.00	25.97									
No. 247	10.20	4.40	2.90	29.58	8.70	6.30	64.26	10	64.26	0	0.00	93.84									
MC. 132	0.90	9.30	6.85	6.17	17.70	13.20	11.88	10	11.88	0	0.00	18.05									
+7.0	6.10	1.50	5.40	32.94	36.70	27.20	165.92	10	165.92	0	0.00	198.86									
EC. 132	5.00	2.30	1.90	9.50	15.50	26.10	130.50	10	130.50	0	0.00	140.00									
No. 248	8.00	3.30	2.80	22.40	8.10	11.80	94.40	10	94.40	0	0.00	116.80									
+9.0	9.00	0.20	1.75	15.75	18.30	13.20	118.80	10	118.80	0	0.00	134.55									
No. 249	11.00	0.00	0.10	1.10	0.00	9.15	100.65	10	100.65	0	0.00	101.75									
合計	76.40			124.30			705.52		705.52		0.00	829.82									

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

樫尾阿佐線		路線			樫尾工区		工区													
測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	埋 戻							
		礫 質 土			軟 岩								前 面			背 面				
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3		
EC. 131	0. 00																			
No. 246	16. 40											0. 00								
BC. 132	9. 80											0. 00								
No. 247	10. 20											0. 00								
MC. 132	0. 90											0. 00								
+7. 0	6. 10											0. 00								
EC. 132	5. 00											0. 00								
No. 248	8. 00											0. 00								
+9. 0	9. 00											0. 00								
No. 249	11. 00				0. 00							0. 00	0. 00			0. 00				
** 合 計 **	76. 40			0. 00			0. 00		0. 00		0. 00	0. 00			0. 00			0. 00		

法面整形数量計算表

樫尾阿佐線 路線 樫尾工区 工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
EC. 131																		
No. 246	16.40	0.00				0.00				16.40					0.00			
BC. 132	9.80	1.00	0.50	4.90		0.20	0.10	0.98		9.80	0.00				3.60	1.80	17.64	
No. 247	10.20	0.80	0.90	9.18		0.00	0.10	1.02		10.20	5.80	2.90	29.58		5.50	4.55	46.41	
MC. 132	0.90	0.70	0.75	0.68		0.20	0.10	0.09		0.90	4.60	5.20	4.68		12.20	8.85	7.97	
+7.0	6.10	1.30	1.00	6.10		0.00	0.10	0.61		6.10	1.30	2.95	18.00		15.30	13.75	83.88	
EC. 132	5.00	1.10	1.20	6.00						5.00	2.30	1.80	9.00		19.00	17.15	85.75	
No. 248	8.00	1.20	1.15	9.20						8.00	3.60	2.95	23.60		17.50	18.25	146.00	
+9.0	9.00	0.70	0.95	8.55						9.00	0.20	1.90	17.10		16.20	16.85	151.65	
No. 249	11.00	0.00	0.35	3.85						11.00	0.00	0.10	1.10		0.00	8.10	89.10	
** 合 計 **	76.40			48.46				2.70		76.40			103.06				628.40	

側溝数量計算表

樫尾阿佐線

路線

樫尾工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3
		礫 質 土			軟 岩							
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2	
EC. 131	0.00				0.11			10		0		0.00
No. 246	16.40				0.11	0.11	1.80	10	1.80	0	0.00	1.80
BC. 132	9.80				0.11	0.11	1.08	10	1.08	0	0.00	1.08
No. 247	10.20				0.11	0.11	1.12	10	1.12	0	0.00	1.12
MC. 132	0.90				0.11	0.11	0.10	10	0.10	0	0.00	0.10
+7.0	6.10				0.11	0.11	0.67	10	0.67	0	0.00	0.67
EC. 132	5.00				0.11	0.11	0.55	10	0.55	0	0.00	0.55
No. 248	8.00				0.11	0.11	0.88	10	0.88	0	0.00	0.88
+9.0	9.00				0.11	0.11	0.99	10	0.99	0	0.00	0.99
No. 249	11.00				0.11	0.11	1.21	10	1.21	0	0.00	1.21
** 合 計 **	76.40			0.00			8.40		8.40		0.00	8.40

土工数量総括表

R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

No. 0-3. 4～No. 2+7. 8 (作業道)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0. 62	
			機械法面整形工	m2	2. 09	
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4. 0m以上	m3	14. 78	
			路床盛土 2. 5m以上4. 0m未満	m3	9. 01	
			路床盛土 2. 5m未満	m3	7. 39	
			機械運搬 L=52. 34m 礫質土	m3	30. 59	残土場等から運搬 本線の方で設計計上済み
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	41. 77	
路面工	コンクリート	コンクリート		m	56. 10	
			コンクリート	m2	239. 08	201. 28+37. 80

機 械 土 工 数 量 計 算 表

檜尾阿佐線

路線 檜尾工区

工区

切 取 総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
(0.62)	切取	m3	m3	m3	
0.59	盛土	0.59	(0.03)	0.59	0.00
	埋前	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	埋背	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	捨土	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	計	0.59	(0.03)	0.59	0.00

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
礫 質 土	0.59 m3	1.0000000	(0.03 m3)	0.59 m3	0.00 m3	
軟 岩 1	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
合 計	0.59	1.0000000	(0.03)	0.59	0.00	

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	1.0000000	0.00 m3	0.00 m3
軟 岩 1	0.0000000	0.00	0.00
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	1.0000000	0.00	0.00

運搬盛土計画表 1

樫尾阿佐線		路線	樫尾工区		工区							
番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻面 前面	埋戻面 背面	切土 立積	土工 立積	流用土 盛	流用外 以	運搬 盛土	10m	
											立積	No
1	-8.3	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	-3.4	4.90	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	No. 0	3.40	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	+9.7	9.70	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	BC. 1	9.60	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	No. 1	0.70	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	MC. 1	12.80	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	No. 2	7.20	11.52			0.00	0.00	0.00	0.00	11.52		
9	EC. 1	6.30	17.02			0.30	0.00	0.30	0.00	16.72		
10	+7.8	1.50	2.64			0.29	0.00	0.29	0.00	2.35		
	** 合計 **	56.10	31.18	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	30.59	0.00	

運搬盛土計画面表 2

樫尾阿佐線		路線	樫尾工区		工区											
番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	盛 土			捨 土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
1	-8.3	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-3.4	4.90	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00
3	No. 0	3.40	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00
4	+9.7	9.70	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
5	BC. 1	9.60	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00
6	No. 1	0.70	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30	0.00
7	MC. 1	12.80	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10	0.00
8	No. 2	7.20	11.52			0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00
										***	11.52	48.30	556.42	***		
9	EC. 1	6.30	17.02			0.30	0.00	0.30	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00
										***	16.72	54.60	912.91	***		
10	+7.8	1.50	2.64			0.29	0.00	0.29	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10	0.00
										***	2.35	56.10	131.84	***		
	** 合 計 **	56.10	31.18	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										30.59	52.34	1601.17	0.00	0.00	0.00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

檜尾阿佐線

路線

檜尾工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩								断面 m2	平均 m2	体積 m3
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2				
-8.3	0.00														
-3.4	4.90											0.00			
No. 0	3.40											0.00			
+9.7	9.70											0.00			
BC. 1	9.60											0.00			
No. 1	0.70											0.00			
MC. 1	12.80											0.00			
No. 2	7.20											0.00			
EC. 1	6.30											0.00			
+7.8	1.50											0.00			
** 合 計 **	56.10			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00			0.00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表 2

樫尾阿佐線		路線		樫尾工区		工区													
測 点 名	距離 m	路床盛土4.0m以上			路床盛土2.5m以上4.0m未満			路床盛土2.5m未満			路体盛土4.0m以上			路体盛土2.5m以上4.0m未満			路体盛土2.5m未満		
		断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
-8.3	0.00																		
-3.4	4.90																		
No.0	3.40																		
+9.7	9.70																		
BC.1	9.60																		
No.1	0.70																		
MC.1	12.80	0.00			0.00			0.00											
No.2	7.20	1.90	0.95	6.84	0.70	0.35	2.52	0.60	0.30	2.16									
EC.1	6.30	0.50	1.20	7.56	1.00	0.85	5.36	0.70	0.65	4.10									
+7.8	1.50	0.00	0.25	0.38	0.50	0.75	1.13	0.80	0.75	1.13									
** 合 計 **	56.10			14.78			9.01			7.39			0.00			0.00			0.00

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

樫尾阿佐線		路線			樫尾工区		工区						埋						戻		
測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	前 面			背 面					
		礫 質 土			軟 岩								断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3			
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2										
-8.3	0.00																				
-3.4	4.90											0.00									
No. 0	3.40											0.00									
+9.7	9.70											0.00									
BC. 1	9.60											0.00									
No. 1	0.70											0.00									
MC. 1	12.80											0.00									
No. 2	7.20											0.00									
EC. 1	6.30											0.00									
+7.8	1.50											0.00									
** 合 計 **	56.10			0.00				0.00		0.00		0.00				0.00		0.00			

法面整形数量計算表

樫尾阿佐線		路線		樫尾工区		工区												
測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
-8.3																		
-3.4	4.90									4.90								
No. 0	3.40									3.40								
+9.7	9.70									9.70								
BC. 1	9.60									9.60								
No. 1	0.70									0.70								
MC. 1	12.80									12.80								
No. 2	7.20									7.20	0.00							
EC. 1	6.30									6.30	0.40	0.20	1.26					
+7.8	1.50									1.50	0.70	0.55	0.83					
** 合 計 **	56.10			0.00				0.00		56.10			2.09				0.00	

舗装数量計算表

樫尾阿佐線	路線	樫尾工区			工区									
測 点 名	距 離 m	表 層 工			路 盤 工 (上 層)			路 盤 工 (下 層)			掘 削			備 考
		幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
-8.3	0.00	0.00												
-3.4	4.90	4.00	2.00	9.80										
No. 0	3.40	4.00	4.00	13.60										
+9.7	9.70	4.00	4.00	38.80										
BC. 1	9.60	3.60	3.80	36.48										
No. 1	0.70	3.60	3.60	2.52										
MC. 1	12.80	3.60	3.60	46.08										
No. 2	7.20	3.60	3.60	25.92										
EC. 1	6.30	3.60	3.60	22.68										
+7.8	1.50	3.60	3.60	5.40										
合計	56.10			201.28			0.00			0.00			0.00	