

R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				本線 No. 245+3.6(EC.131) ~No. 249
1)切土 礫質土		式	1.000	
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土	機械掘削	m ³	124.000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m ³	444.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込	m ³	540.000	
切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	151.500	
2)切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(側溝堀) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	8.000	
片切掘削(人力併用機械掘削) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	706.000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	2,276.000	
バックホー掘削積込み(軟岩(I)A)	機械積込	m ³	2,833.000	
切土法面整形 軟岩(I)A	機械法面整形	m ²	631.100	
3)捨土		式	1.000	
土砂運搬(礫質土) L=0.68km	機械運搬 L=0.68km	m ³	540.000	
土砂運搬(軟岩I) L=0.68km	機械運搬 L=0.68km	m ³	2,833.000	
(2)土工				木材集積場 作業道
1)切土 礫質土		式	1.000	
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土	機械掘削	m ³	1.000	
切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	2.100	
2)盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 4.0m以上, 敷均し締固め	m ³	161.000	
機械盛土	路床, 2.5m以上4.0m未満, 敷均し締固め	m ³	9.000	
機械盛土	路床, 2.5m未満, 敷均し締固め	m ³	25.000	
機械盛土	路体, 4.0m以上, 敷均し締固め	m ³	3,135.000	

R 8 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械盛土	路体, 2.5m以上4.0m未満, 敷均し締固め	m ³	22.000	
機械盛土	路体, 2.5m未満, 敷均し締 固め	m ³	21.000	
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有)	杭径10cm以上長1.5m 横木 10cm以上長4.0m	m	36.700	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	54.500	
丸太筋工(1段積)		m	55.000	
3)土羽		式	1.000	
盛土法面整形	機械法面整形	m ²	41.800	
植生シート工	植生シート工, 肥料袋無・ 人工張芝付(一重ネット環境)	m ²	179.400	
2. 路面工				
(1)路面工				
1)路面工		式	1.000	木材集積場 作業道 L=66.6m
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	239.100	
不陸整正		m ²	239.100	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	239.100	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	φ 6.0×150×150	m ²	220.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	128.300	
目地材設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.500	
溝形鋼	厚6mm×辺65mm×高125mm 13.4kg/m	ton	0.300	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				本線 No. 246～No. 249
1)法面保護工		式	1.000	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	467.300	
簡易法枠工		m ²	453.300	
(2)法面保護工				木材集積場
1)木材集積場		式	1.000	
植生マット工	亀甲金網ヤシ繊維植生 マット	m ²	113.000	

R 8 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 排水施設工				
(1)排水施設工				
1)側溝工		式	1.000	No. 245+3.6(EC. 131)～ No. 248+9.0
プレキャストL形側溝	据付, 300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600	m	65.400	
基面整正		m ²	45.800	
2)礫暗渠工		式	1.000	木材集積場
礫暗渠工	集束管 φ 150mm	m	42.000	
石材運搬 割栗石	50～150mm L=68.6km	m ³	10.900	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	9.000	
5. 仮設工				
(1)仮設工				
1)仮設落石防護柵		式	1.000	
落石防護柵工		m	50.000	
6. 支障木処理工				
(1)枝条片付				
1)枝条片付		式	1.000	本線 No. 247～No. 249
枝条片付		m ²	982.200	
(2)根株処理				
1)根株処理		式	1.000	本線 No. 247～No. 249
根株運搬 L=0.45km		m ³	17.800	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	14.000	
チップ運搬 L=0.45km		m ³	22.300	