

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1, 840		
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻	m3		92		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		92		
舗装打換え工			式		1		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1, 840		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 中央線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 外側線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		400		
構造物撤去工			式		1		
道路付属施設撤去工			式		1		
道路鋳撤去		施工区分:穿孔式, 施工規模:30個以上	個		66		
運搬処理工			式		1		
現場発生品運搬		発生材種類:道路鋳	t		0. 03		
現場発生品処分		道路鋳	t		0. 03		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		5		
交通誘導警備員		B	人日		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]