

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		32		
汚泥処分			t		0. 04		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		49		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		3		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		3		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		50		
表層		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0	m2		50		
防護柵工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路側防護柵工			式		1		
ガードレール 新設		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		21		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.09		
ガードレール 再利用		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		13		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		32		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		60		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
土砂等処分			m3		20		
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1		
重力式擁壁		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		20		
天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.003		
コンクリート削孔			孔		19		
道路付属物復旧工			式		1		
付属物復旧工			式		1		
路側標識復旧		柱規格:単柱式 径89.1, 柱長さ:4m, 塗装仕様:メッキ品, 曲げ支柱:有り, 施 工規模:2基以下	基		1		
標識板復旧		標識板規格:2.0m2未満, 添架形式(標 識設置箇所):照明柱・既設標識柱, 施 工規模:2基以下	枚		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路反射鏡復旧		規格：φ 800	基		1		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(ガードレール)			m		33		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
現場発生品運搬		発生材種類:金属くず	t		0.37		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		26		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 美馬塩江線 美・美馬清田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			