

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名            | R 8 吉土 石井引田線（覚円高架橋） 石・藍畑 橋梁補修工事（企育）                             |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                                              | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 橋梁保全工事         |                                                                 | 式   |        | 1            |                   |    |
| 橋梁補修工          |                                                                 | 式   |        | 1            |                   |    |
| ひび割れ補修工        |                                                                 | 式   |        | 1            |                   |    |
| 充てん工法          | 1構造物当り補修延べ延長:20m以下,<br>材料種類:エポキシ樹脂系                             | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 低圧注入工法         | 1構造物当り補修延べ延長:33.6m, 材<br>料種類:エポキシ樹脂注入材                          | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 断面修復工          |                                                                 | 式   |        | 1            |                   |    |
| 左官工法<br>上部+下部工 | 1構造物当り修復延べ体積:2.295m3,<br>材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・<br>鉄筋防錆処理:有り | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 表面含浸工          |                                                                 | 式   |        | 1            |                   |    |
| 表面含浸工          | ケイ酸ナトリウム系                                                       | m2  |        | 220          |                   |    |
| 水切工            |                                                                 | 式   |        | 1            |                   |    |
| 水切工            |                                                                 | m   |        | 40           |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | R 8 吉土 石井引田線（覚円高架橋） 石・藍畑 橋梁補修工事（企育） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|------------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 沓座補修工            |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 沓座補修             |                                     | 箇所 |        | 2      |              |                   |  |
| 構造物撤去工           |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 運搬処理工            |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 殻運搬<br>上部＋下部工    | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                     | m3 |        | 2      |              |                   |  |
| 殻処分<br>上部＋下部工    | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                     | m3 |        | 2      |              |                   |  |
| 仮設工              |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 足場工              |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 吊足場<br>夜間設置・夜間撤去 | タイプ A                               | m2 |        | 381    |              |                   |  |
| 吊足場<br>夜間設置・夜間撤去 | 両側朝顔                                | m2 |        | 381    |              |                   |  |
| 床面シート張           | タイプ A床面                             | m2 |        | 381    |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 石井引田線（覚円高架橋） 石・藍畑 橋梁補修工事（企育） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| シート張防護        | 両側朝顔                                | m2 |        | 381    |              |                   |  |
| 枠組足場          |                                     | m2 |        | 27     |              |                   |  |
| 単管足場          |                                     | m2 |        | 2      |              |                   |  |
| 交通管理工         |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 交通誘導警備員       | 夜間A                                 | 人日 |        | 10     |              |                   |  |
| 交通誘導警備員       | 夜間B                                 | 人日 |        | 20     |              |                   |  |
| 交通誘導警備員       | 昼間B                                 | 人日 |        | 5      |              |                   |  |
| 直接工事費         |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設          |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 純工事費          |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 石井引田線（覚円高架橋） 石・藍畑 橋梁補修工事（企育） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 現場管理費         |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事原価          |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 一般管理費等        |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事価格          |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事費計          |                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
|               |                                     |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                     |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                     |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                     |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                     |    |        |        |              |                   |  |