

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	予防治山事業
地区名	野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事
施工場所	勝浦郡上勝町野々西
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－ A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－ A
電力会社名	四国電力

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R8徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和8年99号〔2号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			27,008,000	
2 ・ 工事原価			22,176,000	
3 ・ ・ 直接工事費			12,438,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	12,438,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			9,738,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,425,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N026 * N030 * N041)$				
$12,438,000 \times ((13.880 * 1.300) * 1.000 * 1.010 * 1.000)$	18.220	%	2,266,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,084,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	75,000	
20 現場管理費			6,313,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)$				
$15,863,000 \times (((39.020*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)$	39.800	%	6,313,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$22,176,000 \times (21.750*1.000+0.04)$	21.790	%	4,832,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$27,008,000 \times 3.750$	3.750	%	1,012,000	
28 支給品費			0	

事業名	予防治山事業 野々西地区	事業別経費	+	+
工事名	R8徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事			

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				12,438,000	
・ 溪間工	1.000	式		6,745,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		582,393	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	582,393	582,393	1 式当たり
掘削工 礫質土	19.000	m ³	2,235	42,465	歩A・単A T単 5号
掘削工 軟岩1B	116.000	m ³	3,573	414,468	歩A・単A T単 6号
岩盤掘削面整形 岩盤掘削面整形	45.000	m ²	2,788	125,460	歩A・単A S単 9号
合 計				582,393	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		6,147,909	
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式	6,147,909	6,147,909	1 式当たり
コンクリート (本堤) 18-8-40 (高炉) W/C≤60%、一般養生	80.500	m ³	47,117	3,792,919	歩A・単A T単 1号
水平打継目鉄筋	80.000	本	280	22,400	歩A・単A T単 3号
型枠工 (治山ダム工)	68.800	m ²	13,144	904,307	歩A・単A T単 4号
角材式残存型枠工	47.500	m ²	27,568	1,309,480	歩A・単A S単 17号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A
キャットウォーク	35.800	m	3,147	112,663	歩A・単A S単 8号
合 計				6,147,909	

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 支障木処理工	1.000	式		15,270	
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式	15,270	15,270	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本	120	240	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	150	150	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	430	430	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	700	700	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	850	850	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	960	960	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 69cm	1.000	本	10,440	10,440	歩 A ・ 単 A
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本	80	80	歩 A ・ 単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	110	110	歩 A ・ 単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	290	290	歩 A ・ 単 A
雑木 伐採費 31cm以上	1.200	m3	850	1,020	歩 A ・ 単 A
合 計				15,270	
・ 仮設工	1.000	式		5,693,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		5,693,739	

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R8徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R8徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R8徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

[illegible]