

見積参考資料

工事名 R8徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	予防治山事業
地区名	野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事
施工場所	勝浦郡上勝町野々西
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	予防治山事業 野々西地区	事業費	57	57
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事			

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式		

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土	19.000	m ³			単 A T 単 5号
掘削工 軟岩1B	116.000	m ³			単 A T 単 6号
岩盤掘削面整形 岩盤掘削面整形	45.000	m ²			単 A S 単 9号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート (本堤) 18-8-40 (高炉) W/C 60%、一般養生	80.500	m ³			単 A T 単 1号
水平打継目鉄筋	80.000	本			単 A T 単 3号
型枠工 (治山ダム工)	68.800	m ²			単 A T 単 4号
角材式残存型枠工	47.500	m ²			単 A S 単 17号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単 A
キャットウォーク	35.800	m			単 A S 単 8号
合 計					

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 支障木処理工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木伐採					1 式当たり
	1.000	式			
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 69cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 31cm以上	1.200	m3			単 A
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区	事業明細書 (47 3)
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事	

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.400				
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	丸太 φ0.18m L=3.0m	1.900	m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上 3 t 未満, 根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2 t 以上 3 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役					
		1.100	人			
	普通作業員					
		7.900	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 3号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設・撤去,90日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	を使用しない(立木使用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	176~225				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	90日				
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		10.000	人			

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工	41.000	人			
	普通作業員	27.000	人			
	特殊作業員	8.000	人			
	軽油	224.000	L			
	ハトール給油					
	ウインチ	90.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	216.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	252.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	405.000	100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	90.000	日			<賃料>計上無し
	諸雑費 0.5%	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 4号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t 以上3t 未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,100m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t 以上3t 未満 コンクリート				

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	100.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		2.000	人			
	軽油					
	ハトール給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 35.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S 単 - 5号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2t 以上3t 未満,重量の大きい資材,,鋼材,100m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t 以上3t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	100.000m				

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	44.000	L			
						算出数量
	合 計					44.100 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)	-3.00人				
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		1.000	人			

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハトリ給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 7号 ***					
	土のう締切工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	6.000	人			
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工	0.400	人			
	山林砂防工	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	岩盤掘削面整形		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 山林砂防工		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	山林砂防工	0.300	人			
	特殊作業員	0.400	人			
	諸雑費	0.260				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠工（治山ダム工）		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工（治山ダム工）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置・撤去,ケーブルクレーン			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	設置・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工（普通作業員）	山林砂防工				
	土木一般世話役		0.290 人			
	型わく工		1.570 人			
	山林砂防工		1.360 人			
	諸雑費		0.200			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	6.40ton				
	6)ラッセンクレーン又は加-ラッセンの選択					
	特殊作業員		8.100 人			

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	9.200	人			
	特殊作業員	2.200	人			
	軽油	97.000	L			
	ハットル給油					
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単 - 12号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)	D型 山林砂防工		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.180	人			
	山林砂防工	0.720	人			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	標準 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無 10)普通作業員(山林砂防工)	- 山林砂防工				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	仮排水管		m		1.000 m	当たり算出

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	シングル構造 呼径300mm				
	4)呼び径	-				
	5)継手材料費	要				
	6)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単 価		m			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単 価		m3			

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
	角材式残存型枠工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	90×90×2,000m ²		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	3.600	人			
	型わく工	6.400	人			
	山林砂防工	17.400	人			
	木製残存裏型枠	100.000	m ²			
	90×90×2,000					
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 18号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材	4.000	本			
	杉9.0cm角材L=1.5					

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	受材 厚3cm, 30cm, 60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 19号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	4ヶ月		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.400	人			
	雨量計 転倒マス型(センサー及びデータロガー)	0.143	日			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単 - 20号 ***					
	山地治山岩石工(0.25~0.3m3級)		m3		1.000 m3	当たり算出
	山地治山岩石工(0.25~0.3m3級) 油圧式0.25~0.3m3 級,軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式0.25~0.3m3 級 軟岩()B		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート (本堤)		m3		1.000 m3	当たり算出
	18-8-40 (高炉) W/C 60%、一般養生					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉)	1.000	m3			S 単 16号
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車	1.070	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, コンクリート 溪間工, 100m, 2段クレーンなし	1.070	m3			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	ケーブルクレーン運搬設備		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 (コンクリート) 【参考】 架設・撤去, 90日, 試運転あり, 元柱を使用しない (立木使用), 先柱を使用しない (立木使用)	1.000	基			S 単 3号
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月	1.000	基			S 単 1号
	アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上 3 t 未満, 根株・立木	2.000	基			S 単 2号
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** T単 - 3号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み (治山ダム工) D型	100.000	本			S単 12号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,100m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 5号
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	型枠工 (治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 10号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	予防治山事業 野々西地区
工事名	R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	1.000	m3			S 単 13号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂, 小規模(標準)	1.000	m3			S 単 14号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩1B					
	山地治山岩石工 (0.25 ~ 0.3m3級) 油圧式0.25 ~ 0.3m3 級, 軟岩()B	1.000	m3			S 単 20号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂, 小規模(標準)	1.000	m3			S 単 14号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

見積単価一覧表

[illegible]