

R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削工(土砂)		m ³	19.000	
掘削工(岩石)		m ³	116.000	
岩盤掘削面整形		m ²	45.000	
(2) 治山ダム工				
谷止工(コンクリート)		式	1.000	
コンクリート(本堤)	18-8-40(高炉)W/C≦60%、一般養生	m ³	80.500	
水平打継目鉄筋	φ22	本	80.000	
型枠工(本堤)	治山ダム	m ²	68.800	
角材式残存型枠工	90×90×2,000mm	m ²	47.500	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
キャットウォーク		m	35.800	
(3) 支障木処理工				
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 10cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 11cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 69cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 10cm	本	1.000	

R 8 徳林 予防治山 上勝町野々西 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採	31cm以上	m3	1.200	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		式	1.000	
仮水路工		式	1.000	
土のう締切工		m ²	1.100	
仮排水管	据付・撤去、φ 300mm	m	20.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	