

見積参考資料

工事名 R8三林 林開世戸谷粟山奥線世戸谷 三好市 開設工事(企育)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）
施工場所	三好市山城町栗山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市	開設工事（企育）	

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	9 8 分
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区			
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・ ・ 技術管理費				
9 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工				
BC.10～No.18	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土				
作業道	1.000	式		
・ ・ 土工				
木材集積場（作業道）	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽（木材集積場）	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工（作業道）	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ コンクリート路面工	1.000	式		
・ 路面工（進入路）	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・・・ 補強土壁工 NO.15+16.2～NO.17+0.5（BC.11）	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・・・ L型側溝 No.14+10.0～No.18	1.000	式		
・・・ 水路工（木材集積場）	1.000	式		
・・・ 集水枡工（木材集積場）	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・道路付属施設工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・仮設工	1.000	式		
・ ・ ・落石防護柵工	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・ ・支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・伐採費 No.15+16.0～No.19	1.000	式		
・ ・枝条片付	1.000	式		
・ ・ ・枝条片付	1.000	式		
・ ・根株処理	1.000	式		
・ ・ ・根株処理	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 BC.10～No.18	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	33.000	m3			単 A S 単 17号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	8.000	m3			単 A S 単 41号
地山掘削工(片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	102.000	m3			単 A S 単 13号
地山掘削工(オープンカット) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	43.000	m3			単 A S 単 7号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	127.000	m3			単 A S 単 8号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	58.800	m ²			単 A S 単 24号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 (A) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	151.000	m3			単 A S 単 18号
側溝掘(軟岩 A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩()A, 障害なし	6.000	m3			単 A S 単 9号
地山掘削工(片切) 軟岩 (A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	210.000	m3			単 A S 単 14号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 (A)					単 A
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	1,142.000	m3			S 単 10号
掘削土積込 軟岩 (A)					単 A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,075.000	m3			S 単 11号
機械切土法面整形					単 A
岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	279.300	m ²			S 単 25号
合 計					
・・・ 盛土					1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土					単 A
路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	17.000	m3			S 単 20号
林道工事における盛土					単 A
路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	17.000	m3			S 単 21号
SP 路床盛土 森林					単 A
2.5m未満,-,-,あり	13.000	m3			S 単 38号
SP 路体(築堤)盛土 森林					単 A
2.5m未満,-,-,あり	3.000	m3			S 単 37号
合 計					
・・・ 捨土					1 式当たり
作業道	1.000	式			
捨土運搬 礫質土 L=0.41km					単 A
4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.41km,バックホウ 山積0.45m3	127.000	m3			S 単 27号
捨土運搬 軟岩 (A) L=0.41km					単 A
4 t 車,軟岩,0.41km,バックホウ 山積0.45m3	1,075.000	m3			S 単 28号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 土工					
木材集積場（作業道）	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	125.000	m3			単 A S 単 19号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	24.000	m3			単 A S 単 41号
地山掘削工(片切) 礫質土 制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土	67.000	m3			単 A S 単 15号
機械切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	84.800	m ²			単 A S 単 25号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(片切) 軟岩 (A) 制限なし,岩塊・玉石・軟岩()A	6.000	m3			単 A S 単 16号
機械切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	8.600	m ²			単 A S 単 25号
合 計					
・ ・ ・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	358.000	m3			単 A S 単 20号
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	24.000	m3			単 A S 単 21号
SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	55.000	m3			単 A S 単 38号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	757.000	m3			単 A S 単 22号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	17.000	m3			単 A S 単 23号
SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	40.000	m3			単 A S 単 37号
整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	108.000	m3			単 A S 単 36号
耐候性大型土のう設置工 製作・設置,5m以下,ハッパ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))	153.000	袋			単 A S 単 33号
合 計					
・ ・ ・ 土羽（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	274.000	m ²			単 A S 単 26号
【法面工（植生柵工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境),250m2以上500m2未満,-	274.000	m ²			単 A S 単 4号
丸太筋工（1段積）	70.200	m			単 A T 単 3号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	32.000	m			単 A S 単 57号
合 計					
・ 路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工（作業道）	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	335.800	m ²			単 A S 単 34号
悪路補正割増 コンクリート路面工	50.400	m3			単 A T 単 10号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小型車割増 コンクリート路面工	50.400	m3			単 A T 単 6号
コンクリート路面工(養生工)	335.800	m ²			単 A S 単 35号
不陸整正 無し, -, あり	335.800	m ²			単 A S 単 52号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	302.200	m ²			単 A T 単 12号
溝形鋼 厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	241.000	kg			単 A
目地材設置工 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.500	m ²			単 A S 単 46号
舗装止め丸太工(1段)	31.500	m			単 A S 単 58号
均し型枠 一般型枠, 均しコンクリート	23.100	m ²			単 A S 単 49号
合 計					
・ ・ 路面工（進入路）	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	185.500	m ²			単 A S 単 34号
悪路補正割増 コンクリート路面工	27.800	m3			単 A T 単 10号
小型車割増 コンクリート路面工	27.800	m3			単 A T 単 6号
コンクリート路面工(養生工)	185.500	m ²			単 A S 単 35号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	166.900	m ²			単 A T 単 12号
均し型枠 一般型枠, 均しコンクリート	10.300	m ²			単 A S 単 49号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
目地材設置工 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.100	m ²			単 A S 単 46号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工（腐食型） 1m×10m,亀甲金網付,φ9×200アンカー仕様	58.800	m ²			単 A T 単 2号
【法面工（珪珉・コンクリート吹付工）】森林 珪珉吹付工,厚7cm,250m ² 以上500m ² 未満, -, 吹付工	279.300	m ²			単 A S 単 53号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 補強土壁工 NO.15+16.2～NO.17+0.5（BC.11）	1.000	式			1 式当たり
壁面強化材（トクシン） 引張強度10kN/m以上	85.500	m ²			単 A
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-30 クリープ限界強度28kN/m	276.000	m ²			単 A T 単 1号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-35 クリープ限界強度34kN/m	108.000	m ²			単 A T 単 8号
壁面材組立・設置工 H=0.6m,植生マット含む	106.200	m ²			単 A T 単 9号
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め,あり	325.000	m ³			単 A S 単 5号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP 基面整正 森林 -	81.000	m ²			単 A S 単 39号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ L型側溝 No.14+10.0 ~ No.18	1.000	式			1 式当たり
SP プレキャスト L 形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	65.000	m			単 A S 単 44号
SP プレキャスト L 形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	5.000	m			単 A S 単 45号
SP 基面整正 森林 -	36.000	m ²			単 A S 単 39号
合 計					
・ ・ ・ 水路工（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
角型U字溝 500×500	24.900	m			単 A T 単 5号
杉丸太 φ10, L=2.0m	49.800	本			単 A
縁コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.500	m ³			単 A S 単 47号
悪路補正割増 小型構造物	1.500	m ³			単 A T 単 11号
小型車割増 小型構造物	1.500	m ³			単 A T 単 7号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	5.000	m ²			単 A S 単 50号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 集水枘工（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.100	m3			単 A S 単 48号
悪路補正割増 小型構造物	2.100	m3			単 A T 単 11号
小型車割増 小型構造物	2.100	m3			単 A T 単 7号
型枠 一般型枠,小型構造物	18.900	m ²			単 A S 単 51号
基面整正 -	5.100	m ²			単 A S 単 40号
基礎栗石工 20cm,敷均し	5.100	m ²			単 A S 単 31号
石材運搬 割栗石80mm ~ 150mm 基礎栗石用	1.000	m3			単 A T 単 4号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】森林 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	27.000	m			単 A S 単 54号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区				
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	50.000	m			単 A S 単 59号
合 計					
・支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 No.15+16.0～NO.19	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 35cm	5.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 50cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 31cm以上	8.900	m3			単 A
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・枝条片付	1.000	式			
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	1,004.400	m ²			単 A S 単 6号
合 計					
・・根株処理	1.000	式			
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株運搬 L=0.3km	21.100	m3			単 A S 単 55号
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	16.500	m3			単 A S 単 32号
チップ運搬 L=0.3km	26.500	m3			単 A S 単 56号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市	開設工事（企育）	

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷	三好市	開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区	施工年度表	年度別入	37	39
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷	三好市	開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油					
	バックホ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	掘削土積込 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	側溝掘（軟岩 A）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 軟岩()A 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 軟岩 (A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油	65.000	L			
	燃料給油					
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 11号 ***					
	掘削土積込 軟岩 (A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 12号 ***					
	割栗石積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,破碎岩,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 破碎岩				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.420	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バートル給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 162.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 14号 ***					
	地山掘削工(片切) 軟岩 (A)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A				
		0.260	人			
	ハッパ杓[加ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ハットル給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 15号 ***					
	地山掘削工(片切) 礫質土		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.110	人			
	ハッパ杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.070	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.040	人			
	軽油 ハートル給油	4.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 16号 ***					
	地山掘削工(片切) 軟岩 (A)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 制限なし,岩塊・玉石・軟岩()A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	制限なし 岩塊・玉石・軟岩()A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.160	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.090	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.060	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	5.400	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 17号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.290	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.900	人			
	軽油					
	ハットル給油	59.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	地山掘削工(床堀) 軟岩 (A)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし, 土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.290	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.900	人			
	軽油 ハットル給油	59.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 19号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工				
	2)規格区分	山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.680	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.450	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 工種区分 2) 施工幅員	路床 4.0m以上		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量 4) 障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械) 6) 山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.210	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.740	人			
	軽油 バックホウ給油	51.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.370	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.740	人			
	軽油 バックホウ給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 21号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンド・ガイト式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 23号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.100	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	173.000	L			
	振動ロー[ハンド・ガイド式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 バートル給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 25号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 バトリル給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 26号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
		0.100	人			
	普通作業員		人			
		0.500	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
		2.300	時間			
	運転手（特殊）		人			
		0.390	人			
	軽油		L			
	バックホ給油		L			
		35.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 27号 ***					
	捨土運搬 礫質土 L=0.41km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.41km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.410km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 7.900 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 28号 ***					
	捨土運搬 軟岩 (A) L=0.41km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, 軟岩, 0.41km, バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	1.800m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.410km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 6.500 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
	石材運搬 10t車 39.8km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,39.8km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	39.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.600 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 30号 ***					
	石材運搬 4t車 2.2km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,軟岩,2.2km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.300m3 2.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 5.600 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 31号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430 人			
	特殊作業員		0.750 人			
	普通作業員		2.110 人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]		0.620 日			<賃料>
	運転手（特殊）		0.620 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		42.000 L			
	割栗石 5～15cm		22.800 m3			
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 32号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞﾌﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	54.000	L			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ用ｱﾀｯﾁﾐﾝﾄ [掴み装置]	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 33号 ***					
	耐候性大型土のう設置工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハッパ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ハッパ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.010				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)]	0.380	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.290	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	19.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 34号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200	m ³		
	バックホ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手（特殊）		1.250	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		73.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

(57/ 94)

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区	施工年度表	年度別入	（ 377 39）
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷	三好市	開設工事（企育）			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区	施工年度表	年度別片	(417 / 39)
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）					

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区		
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区		
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区	施工年度表	年度別片	（ 307 397）
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）					

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 54号 ***					
	【ガードレール設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m以上50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 55号 ***					
	根株運搬 L=0.3km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	4.000m3				
	4)片道運搬距離（L）	0.300km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホ 山積0.4m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 バックホ給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 14.400 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 56号 ***					
	チップ運搬 L=0.3km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	4.000m3				
	4)片道運搬距離（L）	0.300km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホ 山積0.4m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 12.700 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 57号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入(徳島県産)				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 58号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 59号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市	開設工事（企育）	

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 2号 ***					
	植生マット工（腐食型）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	1m×10m, 亀甲金網付, φ9×200アンカー仕様					
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			[1]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	501.000	本			[2]
	土木一般世話役	1.000	人			[3] S単 2号
	法面工	2.000	人			[4] S単 3号
	普通作業員	1.000	人			[5] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区	付加率Ⅱ表	率Ⅱ表A	(5/ 12)
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷	三好市	開設工事（企育）			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷	三好市	開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市	開設工事（企育）	

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	世戸谷工区	付加率Ⅱ表	率Ⅱ表A	(8/ 12)
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市	開設工事（企育）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 世戸谷工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

土工数量総括表

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

No. 14+10.0～No. 18（本線）

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			土工掘(床掘)	m3	33.13	
			側溝掘	m3	0.00	
			埋戻工	m3	7.87	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	101.54	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	43.40	
			掘削土積込	m3	127.34	
			機械法面整形工	m2	58.75	
		軟岩ⅠA				
			土工掘(床掘)	m3	150.66	
			側溝掘	m3	5.60	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	210.24	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	1141.93	
			掘削土積込	m3	1074.78	
			機械法面整形	m2	279.28	
		軟岩Ⅱ				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			ブレーカ掘削 オープンカット	m3	0.00	
			掘削土取除き	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4.0m以上	m3	17.45	
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	16.68	
			路床盛土 2.5m未満	m3	12.64	
			路体盛土 4.0m以上	m3	0.00	
			路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	0.00	
			路体盛土 2.5m未満	m3	3.48	
			機械運搬 L=0m 礫質土	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅰ	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			機械運搬 L= m 礫質土	m3	0.00	
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	0.00	
	捨土工	捨土				
			機械運搬 L=412.39m 礫質土	m3	127.34	380+32.39
			機械運搬 L=412.39m 軟岩Ⅰ	m3	1074.78	
			機械運搬 L=412.39m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			敷均し 一層0.3m	m3	1202.12	
路面工	コンクリート	コンクリート		m	70.00	
			コンクリート	m2	0.00	

機 械 土 工 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線		路線	世戸谷工区	工区			
切 取 総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要		
(1680.90)	切取	m3	m3	m3	m3		
1596.84	盛土	375.39	(84.06)	375.39	0.00		
	埋前	11.46	(0.00)	11.46	0.00		
	埋背	7.87	(0.00)	7.87	0.00		
	捨土	1202.12	(0.00)	0.00	1202.12		
	計	1596.84	(84.06)	394.72	1202.12		

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
礫 質 土	169.15 m3	0.1059280	(8.90 m3)	40.60 m3	127.34 m3	
軟 岩 1	1427.69	0.8940720	(75.16)	342.66	1074.78	
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	11.46	0.00	
合 計	1596.84	1.0000000	(84.06)	394.72	1202.12	

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	0.1059280	0.00 m3	127.34 m3
軟 岩 1	0.8940720	0.00	1074.78
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	1.0000000	0.00	1202.12

運搬盛土計画表 1

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻面 前面	埋戻面 背面	切土 立積	土工 立積	流用土 盛	流用外 以	運搬 盛土	10m	
											立積	No
2	+10.0	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	BC. 10	4.50	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	NO. 15	5.50	0.00			14.52	0.00	0.00	14.52	0.00		
5	+7.5	7.50	0.00			289.52	0.00	0.00	289.52	0.00		
6	MC. 10	2.20	0.00			205.63	0.00	0.00	205.63	0.00		
7	+16.0	6.30	0.00			359.27	0.00	0.00	257.07	0.00		
8	NO. 16	4.00	26.20	1.00	1.00	41.34	15.20	28.20	0.00	0.00		
9	EC. 10	4.90	94.36	1.72	1.96	7.40	30.96	38.36	0.00	0.00	28.34	8
											31.34	7
10	+11.0	6.10	121.40	1.53	1.83	0.87	37.68	38.55	0.00	0.00	10.41	12
											4.94	13
											70.86	7
11	+16.0	5.00	76.50	1.75	1.75	2.85	37.76	40.61	0.00	0.00	39.39	14
12	NO. 17	4.00	35.80	2.00	1.00	20.14	29.07	38.80	0.00	0.00		
13	BC. 11	0.50	3.25	0.43	0.05	5.13	3.54	3.73	0.00	0.00		
14	+6.0	5.50	17.88	3.03	0.28	93.01	20.39	21.19	52.82	0.00		
15	MC. 11	6.40	0.00			175.71	0.00	0.00	175.71	0.00		
16	NO. 18	7.60	0.00			206.85	0.00	0.00	206.85	0.00		
	** 合計 **	70.00	375.39	11.46	7.87	1422.24	174.60	209.44	1202.12	0.00	185.28	

運搬盛土計画面表 2

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	盛 土			捨 土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
2	+10.0	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
3	BC.10	4.50	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	N0.15	5.50	0.00			14.52	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52	5.50	79.86
5	+7.5	7.50	0.00			289.52	0.00	0.00	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	289.52	13.00	3763.76
6	MC.10	2.20	0.00			205.63	0.00	0.00	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	205.63	15.20	3125.58
7	+16.0	6.30	0.00			359.27	0.00	0.00	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	257.07	21.50	5527.01
8	N0.16	4.00	26.20	1.00	1.00	41.34	15.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00
9	EC.10	4.90	94.36	1.72	1.96	7.40	30.96	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00
10	+11.0	6.10	121.40	1.53	1.83	0.87	37.68	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00
11	+16.0	5.00	76.50	1.75	1.75	2.85	37.76	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00
12	N0.17	4.00	35.80	2.00	1.00	20.14	29.07	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00
13	BC.11	0.50	3.25	0.43	0.05	5.13	3.54	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
14	+6.0	5.50	17.88	3.03	0.28	93.01	20.39	21.19	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.82	51.50	2720.23
15	MC.11	6.40	0.00			175.71	0.00	0.00	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	175.71	57.90	10173.61
16	N0.18	7.60	0.00			206.85	0.00	0.00	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	65.50	13548.68
	** 合 計 **	70.00	375.39	11.46	7.87	1422.24	174.60	209.44	1202.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	1202.12	32.39	38938.73

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩								断面 m2	平均 m2	体積 m3
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2				
+10.0	0.00														
BC. 10	4.50				0.00						0.00				
NO. 15	5.50	0.00			6.50	3.25	15.28	10	15.28	0	0.00	15.28			
+7.5	7.50	1.20	0.60	4.56	72.50	39.50	300.20	10	300.20	0	0.00	304.76			
MC. 10	2.20	1.40	1.30	3.38	91.40	81.95	213.07	10	213.07	0	0.00	216.45			
+16.0	6.30	3.60	2.50	16.50	11.50	51.45	339.57	10	339.57	0	0.00	356.07	0.00		
NO. 16	4.00	0.00	1.80	6.12	0.00	5.75	19.55	10	19.55	0	0.00	25.67	10.80	5.40	21.60
EC. 10	4.90											0.00	18.10	14.45	80.92
+11.0	6.10											0.00	16.30	17.20	104.92
+16.0	5.00											0.00	10.80	13.55	67.75
NO. 17	4.00											0.00	5.40	8.10	32.40
BC. 11	0.50	0.00			0.00							0.00	5.40	5.40	2.70
+6.0	5.50	0.80	0.40	2.20	10.50	5.25	28.88	10	28.88	0	0.00	31.08	0.00	2.70	14.85
MC. 11	6.40	1.10	0.95	6.08	24.90	17.70	113.28	10	113.28	0	0.00	119.36			
NO. 18	7.60	0.10	0.60	4.56	4.60	14.75	112.10	10	112.10	0	0.00	116.66	0.00		
** 合 計 **	70.00			43.40			1141.93		1141.93		0.00	1185.33			325.14

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表 2

世戸谷栗山奥線		路線		世戸谷工区		工区													
測 点 名	距離 m	路床盛土4. 0m以上			路床盛土2. 5m以上4. 0m未満			路床盛土2. 5m未満			路体盛土4. 0m以上			路体盛土2. 5m以上4. 0m未満			路体盛土2. 5m未満		
		断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
+10. 0	0. 00																		
BC. 10	4. 50																		
NO. 15	5. 50																		
+7. 5	7. 50																		
MC. 10	2. 20																		
+16. 0	6. 30				0. 00			0. 00											
NO. 16	4. 00	0. 00			2. 10	1. 05	4. 20	0. 20	0. 10	0. 40							0. 00		
EC. 10	4. 90	0. 80	0. 40	2. 24	0. 00	1. 05	5. 88	1. 20	0. 70	3. 92							0. 50	0. 25	1. 40
+11. 0	6. 10	2. 30	1. 55	9. 46	0. 00	0. 00		0. 50	0. 85	5. 19							0. 10	0. 30	1. 83
+16. 0	5. 00	0. 00	1. 15	5. 75	0. 30	0. 15	0. 75	0. 30	0. 40	2. 00							0. 00	0. 05	0. 25
NO. 17	4. 00				1. 00	0. 65	2. 60	0. 10	0. 20	0. 80									
BC. 11	0. 50				1. 00	1. 00	0. 50	0. 10	0. 10	0. 05									
+6. 0	5. 50				0. 00	0. 50	2. 75	0. 00	0. 05	0. 28									
MC. 11	6. 40																		
NO. 18	7. 60				0. 00			0. 00											
** 合 計 **	70. 00			17. 45			16. 68			12. 64			0. 00			0. 00			3. 48

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	埋 戻					
		礫 質 土			軟 岩								前 面			背 面		
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
+10. 0	0. 00																	
BC. 10	4. 50											0. 00						
NO. 15	5. 50											0. 00						
+7. 5	7. 50											0. 00						
MC. 10	2. 20											0. 00						
+16. 0	6. 30	0. 00			0. 00							0. 00	0. 00			0. 00		
NO. 16	4. 00	2. 80	1. 40	5. 60	5. 20	2. 60	10. 40	10	10. 40	0	0. 00	16. 00	0. 50	0. 25	1. 00	0. 50	0. 25	1. 00
EC. 10	4. 90	0. 90	1. 85	9. 07	4. 40	4. 80	23. 52	10	23. 52	0	0. 00	32. 59	0. 20	0. 35	1. 72	0. 30	0. 40	1. 96
+11. 0	6. 10	1. 60	1. 25	7. 63	6. 10	5. 25	32. 03	10	32. 03	0	0. 00	39. 66	0. 30	0. 25	1. 53	0. 30	0. 30	1. 83
+16. 0	5. 00	0. 60	1. 10	5. 50	7. 60	6. 85	34. 25	10	34. 25	0	0. 00	39. 75	0. 40	0. 35	1. 75	0. 40	0. 35	1. 75
NO. 17	4. 00	0. 90	0. 75	3. 00	6. 20	6. 90	27. 60	10	27. 60	0	0. 00	30. 60	0. 60	0. 50	2. 00	0. 10	0. 25	1. 00
BC. 11	0. 50	0. 70	0. 80	0. 40	7. 10	6. 65	3. 33	10	3. 33	0	0. 00	3. 73	1. 10	0. 85	0. 43	0. 10	0. 10	0. 05
+6. 0	5. 50	0. 00	0. 35	1. 93	0. 00	3. 55	19. 53	10	19. 53	0	0. 00	21. 46	0. 00	0. 55	3. 03	0. 00	0. 05	0. 28
MC. 11	6. 40											0. 00						
NO. 18	7. 60	0. 00			0. 00							0. 00	0. 00			0. 00		
** 合 計 **	70. 00			33. 13			150. 66		150. 66		0. 00	183. 79			11. 46			7. 87

法面整形数量計算表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
+10.0																		
BC. 10	4.50					0.00				4.50					0.00			
NO. 15	6.20	0.00				1.00	0.50	3.10		3.70	0.00				1.10	0.55	2.04	
+7.5	11.00	0.50	0.25	2.75		0.90	0.95	10.45		5.10	0.30	0.15	0.77		6.90	4.00	20.40	
MC. 10	4.00	0.40	0.45	1.80		3.50	2.20	8.80		1.40	0.70	0.50	0.70		6.40	6.65	9.31	
+16.0	10.10	0.00	0.20	2.02		0.00	1.75	17.68		4.10	1.00	0.85	3.49		4.00	5.20	21.32	
NO. 16	5.00									2.70	1.00	1.00	2.70		1.60	2.80	7.56	
EC. 10	4.90									3.50	0.20	0.60	2.10		0.40	1.00	3.50	
+11.0	6.10									6.10	0.00	0.10	0.61		0.00	0.20	1.22	
+16.0	5.00									5.00	1.00	0.50	2.50		0.60	0.30	1.50	
NO. 17	4.00									4.00	1.00	1.00	4.00		3.50	2.05	8.20	
BC. 11	0.50	0.00				0.00				0.50	1.00	1.00	0.50		4.00	3.75	1.88	
+6.0	5.50	0.50	0.25	1.38		1.40	0.70	3.85		5.50	1.60	1.30	7.15		7.10	5.55	30.53	
MC. 11	6.40	0.40	0.45	2.88		3.30	2.35	15.04		6.40	1.20	1.40	8.96		7.40	7.25	46.40	
NO. 18	7.60	0.00	0.20	1.52		0.00	1.65	12.54		7.60	2.20	1.70	12.92		6.80	7.10	53.96	
** 合 計 **	80.80			12.35				71.46		60.10			46.40				207.82	

土 羽 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名	距 離 m	土 羽						防 護 施 設						備 考
		左			右			左			右			
		法面m	平均m	面積m2	法面m	平均m	面積m2		形式	距離m		形式	距離m	
+10.0	0.00													
BC. 10	4.50													
NO. 15	5.50													
+7.5	7.50													
MC. 10	2.20													
+16.0	6.30													
NO. 16	4.00													
EC. 10	4.90													
+11.0	6.10													
+16.0	5.00													
NO. 17	4.00													
BC. 11	0.50													
+6.0	5.50													
MC. 11	6.40													
NO. 18	7.60													
** 合 計 **	70.00			0.00			0.00			0.00			0.00	

側溝数量計算表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取									総体積 m3	
		礫 質 土			軟 岩							
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比		軟岩 2
+10.0	0.00				0.08			10		0		0.00
BC. 10	4.50				0.08	0.08	0.36	10	0.36	0	0.00	0.36
NO. 15	5.50				0.08	0.08	0.44	10	0.44	0	0.00	0.44
+7.5	7.50				0.08	0.08	0.60	10	0.60	0	0.00	0.60
MC. 10	2.20				0.08	0.08	0.18	10	0.18	0	0.00	0.18
+16.0	6.30				0.08	0.08	0.50	10	0.50	0	0.00	0.50
NO. 16	4.00				0.08	0.08	0.32	10	0.32	0	0.00	0.32
EC. 10	4.90				0.08	0.08	0.39	10	0.39	0	0.00	0.39
+11.0	6.10				0.08	0.08	0.49	10	0.49	0	0.00	0.49
+16.0	5.00				0.08	0.08	0.40	10	0.40	0	0.00	0.40
NO. 17	4.00				0.08	0.08	0.32	10	0.32	0	0.00	0.32
BC. 11	0.50				0.08	0.08	0.04	10	0.04	0	0.00	0.04
+6.0	5.50				0.08	0.08	0.44	10	0.44	0	0.00	0.44
MC. 11	6.40				0.08	0.08	0.51	10	0.51	0	0.00	0.51
NO. 18	7.60				0.08	0.08	0.61	10	0.61	0	0.00	0.61
** 合 計 **	70.00			0.00			5.60		5.60		0.00	5.60

舗装数量計算表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名	距 離 m	表 層 工			路 盤 工 (上 層)			路 盤 工 (下 層)			掘 削			備 考
		幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
+10.0	0.00													
BC. 10	4.50													
NO. 15	5.50													
+7.5	7.50													
MC. 10	2.20													
+16.0	6.30													
NO. 16	4.00													
EC. 10	4.90													
+11.0	6.10													
+16.0	5.00													
NO. 17	4.00													
BC. 11	0.50													
+6.0	5.50													
MC. 11	6.40													
NO. 18	7.60													
合計	70.00			0.00			0.00			0.00			0.00	

土工数量総括表

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）

No. 0～+92.9（作業道）

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			土工掘(床掘)	m3	124.68	
			側溝掘	m3	0.00	
			埋戻工	m3	23.54	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	66.97	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
			機械法面整形工	m2	84.82	
		軟岩ⅠA				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	5.61	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
			機械法面整形	m2	8.55	
		軟岩Ⅱ				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			ブレーカ掘削 オープンカット	m3	0.00	
			掘削土取除き	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4.0m以上	m3	358.10	
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	24.01	
			路床盛土 2.5m未満	m3	55.10	
			路体盛土 4.0m以上	m3	757.34	
			路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	17.40	
			路体盛土 2.5m未満	m3	40.43	
			機械運搬 L=0m 礫質土	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅰ	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			機械運搬 L=33.84m 礫質土	m3	1093.94	残土場等から運搬
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	273.97	
路面工	コンクリート	コンクリート		m	92.90	
			コンクリート	m2	335.83	
			溶接金網	m2	302.22	335.83×0.9
			溝形鋼	kg	241.20	5×3.6×13.4
			目地材	m2	6.48	12×3.6×0.15

機 械 土 工 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線		路線	世戸谷工区	工区			
切 取 総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要		
(197.26)	切取	m3	m3	m3	m3		
187.42	盛土	158.44	(9.84)	158.44	0.00		
	埋前	5.44	(0.00)	5.44	0.00		
	埋背	23.54	(0.00)	23.54	0.00		
	捨土	0.00	(0.00)	0.00	0.00		
	計	187.42	(9.84)	187.42	0.00		

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
礫 質 土	182.09 m3	0.9715612	(9.56 m3)	176.80 m3	0.00 m3	
軟 岩 1	5.33	0.0284388	(0.28)	5.18	0.00	
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	5.44	0.00	
合 計	187.42	1.0000000	(9.84)	187.42	0.00	

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	0.9715612	0.00 m3	0.00 m3
軟 岩 1	0.0284388	0.00	0.00
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	1.0000000	0.00	0.00

運搬盛土計画表 1

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻面 前面	埋戻面 背面	切土 立積	土工 立積	流盛土	流用外	運搬 盛土	10m	
											立積	No
1	No. 0 BC. 1	0. 00				0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2	+3. 8	3. 80	1. 33			0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 97		
3	MC. 1	4. 10	54. 32			0. 33	0. 00	0. 33	0. 00	53. 99		
4	EBC	7. 90	332. 71			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	332. 71		
5	MC. 2	6. 00	230. 40			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	230. 40		
6	EC. 2	6. 00	153. 60			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	147. 73	5. 87	9
7	BC. 3	5. 30	95. 67		2. 12	0. 00	7. 05	7. 05	0. 00	90. 74		
8	MC. 3	6. 30	54. 81		3. 47	2. 10	13. 77	15. 87	0. 00	40. 90	1. 51	10
9	EC. 3	6. 30	16. 38	0. 32	3. 47	9. 88	16. 16	20. 17	0. 00	0. 00		
10	BC. 4	7. 80	24. 96	0. 39	3. 90	11. 12	19. 64	29. 25	0. 00	0. 00		
11	MC. 4	7. 90	43. 44	0. 00	1. 19	1. 73	8. 64	10. 37	0. 00	14. 81	13. 37	13
											6. 08	14
12	EBC	7. 90	34. 92	1. 19	3. 95	13. 68	18. 01	31. 69	0. 00	8. 37		
13	MC. 5	5. 60	12. 24	0. 84	3. 08	14. 90	14. 63	16. 16	0. 00	0. 00		
14	EC. 5	5. 60	9. 12	0. 84	1. 12	8. 38	8. 78	11. 08	0. 00	0. 00		
15	+92. 9	12. 40	188. 48	1. 86	1. 24	6. 48	11. 78	18. 26	0. 00	173. 32		
	** 合計 **	92. 90	1252. 38	5. 44	23. 54	68. 96	118. 46	160. 59	0. 00	1093. 94	26. 83	

運搬盛土計画表 2

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 以外	運搬 盛土	盛土			捨土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
1	No. 0 BC. 1	0. 00				0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2	+3. 8	3. 80	1. 33			0. 36	0. 00	0. 36	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 80	0. 00
										***	0. 97	3. 80	3. 69	***		
3	MC. 1	4. 10	54. 32			0. 33	0. 00	0. 33	53. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 90	0. 00
										***	53. 99	7. 90	426. 52	***		
4	EBC	7. 90	332. 71			0. 00	0. 00	0. 00	332. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 80	0. 00
										***	332. 71	15. 80	5256. 82	***		
5	MC. 2	6. 00	230. 40			0. 00	0. 00	0. 00	230. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 80	0. 00
										***	230. 40	21. 80	5022. 72	***		
6	EC. 2	6. 00	153. 60			0. 00	0. 00	0. 00	147. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 80	0. 00
										***	147. 73	27. 80	4106. 89	***		
7	BC. 3	5. 30	95. 67		2. 12	0. 00	7. 05	7. 05	90. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 10	0. 00
										***	90. 74	33. 10	3003. 49	***		
8	MC. 3	6. 30	54. 81		3. 47	2. 10	13. 77	15. 87	40. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 40	0. 00
										***	40. 90	39. 40	1611. 46	***		
9	EC. 3	6. 30	16. 38	0. 32	3. 47	9. 88	16. 16	20. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 70	0. 00
10	BC. 4	7. 80	24. 96	0. 39	3. 90	11. 12	19. 64	29. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 50	0. 00
11	MC. 4	7. 90	43. 44	0. 00	1. 19	1. 73	8. 64	10. 37	14. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 40	0. 00
										***	14. 81	61. 40	909. 33	***		
12	EBC	7. 90	34. 92	1. 19	3. 95	13. 68	18. 01	31. 69	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 30	0. 00
										***	8. 37	69. 30	580. 04	***		
13	MC. 5	5. 60	12. 24	0. 84	3. 08	14. 90	14. 63	16. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	74. 90	0. 00
14	EC. 5	5. 60	9. 12	0. 84	1. 12	8. 38	8. 78	11. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 50	0. 00
15	+92. 9	12. 40	188. 48	1. 86	1. 24	6. 48	11. 78	18. 26	173. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	92. 90	0. 00
										***	173. 32	92. 90	16101. 43	***		
	** 合計 **	92. 90	1252. 38	5. 44	23. 54	68. 96	118. 46	160. 59	1093. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	合計起点より										1093. 94	33. 84	37022. 39	0. 00	0. 00	0. 00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩								断面 m2	平均 m2	体積 m3
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2				
No. 0 BC. 1	0. 00														
+3. 8	3. 80											0. 00			
MC. 1	4. 10											0. 00			
EBC	7. 90											0. 00			
MC. 2	6. 00											0. 00			
EC. 2	6. 00											0. 00			
BC. 3	5. 30											0. 00			
MC. 3	6. 30											0. 00			
EC. 3	6. 30											0. 00			
BC. 4	7. 80											0. 00			
MC. 4	7. 90											0. 00			
EBC	7. 90											0. 00			
MC. 5	5. 60											0. 00			
EC. 5	5. 60											0. 00			
+92. 9	12. 40											0. 00			
** 合 計 **	92. 90			0. 00			0. 00		0. 00		0. 00	0. 00			0. 00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表 2

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名	距 離 m	路床盛土4.0m以上			路床盛土2.5m以上4.0m未満			路床盛土2.5m未満			路体盛土4.0m以上			路体盛土2.5m以上4.0m未満			路体盛土2.5m未満		
		断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
No. 0	BC. 1	0.00			0.00			0.00											
	+3.8	3.80	0.00		0.40	0.20	0.76	0.30	0.15	0.57	0.00								
	MC. 1	4.10	10.30	5.15	26.26	0.00	0.20	1.02	0.00	0.15	0.77	10.30	5.15	26.27					
	EBC	7.90	10.20	10.25	100.45							37.10	23.70	232.26					
	MC. 2	6.00	8.10	9.15	54.90							21.40	29.25	175.50					
	EC. 2	6.00	8.40	8.25	49.50							13.30	17.35	104.10					
	BC. 3	5.30	6.20	7.30	38.69				0.00			8.20	10.75	56.98				0.00	
	MC. 3	6.30	0.00	3.10	19.53				1.90	0.95	5.98	0.00	4.10	25.83				1.10	0.55
	EC. 3	6.30				0.00			1.40	1.65	10.39							0.80	0.95
	BC. 4	7.80	0.00			1.60	0.80	6.24	1.00	1.20	9.36				0.00			1.60	1.20
	MC. 4	7.90	2.90	1.45	10.59	1.40	1.50	10.95	0.00	0.50	3.65				2.40	1.20	8.76	1.00	1.30
	EBC	7.90	0.00	1.45	10.44	0.00	0.70	5.04	1.30	0.65	4.68				0.00	1.20	8.64	0.70	0.85
	MC. 5	5.60							2.20	1.75	8.40							0.90	0.80
	EC. 5	5.60	0.00						0.70	1.45	6.96	0.00						0.00	0.45
	+92.9	12.40	7.70	3.85	47.74				0.00	0.35	4.34	22.00	11.00	136.40					
** 合 計 **		92.90			358.10			24.01			55.10			757.34			17.40		40.43

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線 路線 世戸谷工区 工区

測 点 名		距 離 m	切 取										総体積 m3	埋 戻					
			礫 質 土			軟 岩								前 面			背 面		
			断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
No. 0	BC. 1	0.00																	
	+3.8	3.80										0.00							
	MC. 1	4.10										0.00							
	EBC	7.90										0.00							
	MC. 2	6.00										0.00							
	EC. 2	6.00	0.00									0.00				0.00			
	BC. 3	5.30	2.80	1.40	7.42							7.42				0.80	0.40	2.12	
	MC. 3	6.30	1.80	2.30	14.49							14.49	0.00			0.30	0.55	3.47	
	EC. 3	6.30	3.60	2.70	17.01							17.01	0.10	0.05	0.32	0.80	0.55	3.47	
	BC. 4	7.80	1.70	2.65	20.67							20.67	0.00	0.05	0.39	0.20	0.50	3.90	
	MC. 4	7.90	0.60	1.15	9.09							9.09	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	1.19	
	EBC	7.90	4.20	2.40	18.96							18.96	0.30	0.15	1.19	0.90	0.50	3.95	
	MC. 5	5.60	1.30	2.75	15.40							15.40	0.00	0.15	0.84	0.20	0.55	3.08	
	EC. 5	5.60	2.00	1.65	9.24							9.24	0.30	0.15	0.84	0.20	0.20	1.12	
	+92.9	12.40	0.00	1.00	12.40							12.40	0.00	0.15	1.86	0.00	0.10	1.24	
** 合 計 **		92.90			124.68			0.00		0.00		0.00	124.68			5.44			23.54

法面整形数量計算表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名		左										右							
		距 離 m	礫 質 土			軟 岩				距 離 m	礫 質 土			軟 岩					
			法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2		形式	法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
No. 0	BC. 1																		
	+3. 8	3. 80								3. 80									
	MC. 1	4. 10								4. 10									
	EBC	7. 90								7. 90									
	MC. 2	6. 00								6. 00									
	EC. 2	6. 00								6. 00									
	BC. 3	5. 30	0. 00							5. 30									
	MC. 3	6. 30	1. 70	0. 85	5. 36					6. 30									
	EC. 3	6. 30	3. 10	2. 40	15. 12					6. 30									
	BC. 4	7. 80	1. 20	2. 15	16. 77					7. 80									
	MC. 4	9. 10	0. 00	0. 60	5. 46					7. 90									
	EBC	9. 30	2. 90	1. 45	13. 49					7. 90									
	MC. 5	6. 80	2. 80	2. 85	19. 38		0. 00			5. 60									
	EC. 5	6. 60	0. 00	1. 40	9. 24		0. 90	0. 45	2. 97	5. 60									
	+92. 9	12. 40					0. 00	0. 45	5. 58	12. 40									
** 合 計 **		97. 70			84. 82				8. 55	92. 90			0. 00				0. 00		

土 羽 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名		距 離 m	土 羽						防 護 施 設						備考
			左			右			左			右			
			法面m	平均m	面積m2	法面m	平均m	面積m2		形式	距離m		形式	距離m	
No. 0	BC. 1	0. 00				0. 00									
	+3. 8	3. 80				0. 60	0. 30	1. 14							
	MC. 1	4. 10				3. 90	2. 25	9. 23							
	EBC	7. 90				8. 70	6. 30	49. 77							
	MC. 2	6. 00				7. 60	8. 15	48. 90							
	EC. 2	6. 00				6. 20	6. 90	41. 40							
	BC. 3	5. 30				5. 00	5. 60	29. 68							
	MC. 3	6. 30				0. 00	2. 50	15. 75							
	EC. 3	6. 30				0. 40	0. 20	1. 26							
	BC. 4	7. 80				0. 50	0. 45	3. 51							
	MC. 4	7. 90				0. 50	0. 50	3. 95							
	EBC	7. 90				0. 40	0. 45	3. 56							
	MC. 5	5. 60				1. 40	0. 90	5. 04							
	EC. 5	5. 60				0. 60	1. 00	5. 60							
	+92. 9	12. 40				8. 30	4. 45	55. 18							
** 合 計 **		92. 90			0. 00			273. 97			0. 00			0. 00	

側溝数量計算表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取									総体積 m3	
		礫 質 土			軟 岩							
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比		軟岩 2
No. 0 BC. 1	0. 00											0. 00
+3. 8	3. 80											0. 00
MC. 1	4. 10											0. 00
EBC	7. 90											0. 00
MC. 2	6. 00											0. 00
EC. 2	6. 00											0. 00
BC. 3	5. 30											0. 00
MC. 3	6. 30											0. 00
EC. 3	6. 30											0. 00
BC. 4	7. 80											0. 00
MC. 4	7. 90											0. 00
EBC	7. 90											0. 00
MC. 5	5. 60											0. 00
EC. 5	5. 60											0. 00
+92. 9	12. 40											0. 00
** 合 計 **	92. 90			0. 00			0. 00		0. 00		0. 00	0. 00

舗 装 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

世戸谷工区

工区

測 点 名		距 離 m	表 層 工			路 盤 工 (上 層)			路 盤 工 (下 層)			掘 削			備 考
			幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
No. 0	BC. 1	0. 00													
	+3. 8	3. 80	0. 00												
	MC. 1	4. 10	5. 85	2. 93	12. 01										
	EBC	7. 90	4. 88	5. 37	42. 42										
	MC. 2	6. 00	3. 60	4. 24	25. 44										
	EC. 2	6. 00	3. 60	3. 60	21. 60										
	BC. 3	5. 30	3. 60	3. 60	19. 08										
	MC. 3	6. 30	3. 60	3. 60	22. 68										
	EC. 3	6. 30	3. 60	3. 60	22. 68										
	BC. 4	7. 80	3. 60	3. 60	28. 08										
	MC. 4	7. 90	3. 60	3. 60	28. 44										
	EBC	7. 90	3. 60	3. 60	28. 44										
	MC. 5	5. 60	3. 60	3. 60	20. 16										
	EC. 5	5. 60	3. 60	3. 60	20. 16										
	+92. 9	12. 40	3. 60	3. 60	44. 64										
合計		92. 90			335. 83			0. 00			0. 00			0. 00	