

R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工（本線）				本線（BC. 10～No. 18）
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	33.000	
埋戻し		m ³	8.000	
地山掘削工(片切) 礫質土	機械掘削	m ³	102.000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m ³	43.000	
掘削土積込（礫質土）	機械積込	m ³	127.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	58.800	
切土 軟岩Ⅰ(A)		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m ³	151.000	
側溝掘（軟岩ⅠA）	機械掘削	m ³	6.000	
地山掘削工(片切) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m ³	210.000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m ³	1,142.000	
掘削土積込 軟岩Ⅰ(A)	機械積込	m ³	1,075.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	279.300	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 4.0m以上, 敷均し締固め	m ³	17.000	
機械盛土	路床, 2.5m以上4.0m未満, 敷均し締固め	m ³	17.000	
機械盛土	路床, 2.5m未満, 敷均し締固め	m ³	13.000	
機械盛土	路体, 2.5m未満, 敷均し締固め	m ³	3.000	
捨土		式	1.000	

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
捨土運搬 礫質土	機械運搬 L=0.41km	m3	127.000	
捨土運搬 軟岩Ⅰ(A)	機械運搬 L=0.41km	m3	1,075.000	
(2)土工				木材集積場（作業道）
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m3	125.000	
埋戻し		m3	24.000	
地山掘削工(片切) 礫質土	機械掘削	m3	67.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	84.800	
切土 軟岩Ⅰ(A)		式	1.000	
地山掘削工(片切) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m3	6.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	8.600	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 4.0m以上, 敷均し締固め	m3	358.000	
機械盛土	路体, 2.5m以上4.0m未満, 敷均し締固め	m3	24.000	
機械盛土	路床, 2.5m未満, 敷均し締固め	m3	55.000	
機械盛土	路体, 4.0m以上, 敷均し締固め	m3	757.000	
機械盛土	路体, 2.5m以上4.0m未満, 敷均し締固め	m3	17.000	
機械盛土	路体, 2.5m未満, 敷均し締固め	m3	40.000	
整地	残土受入れ地での処理	m3	108.000	
耐候性大型土のう設置工	製作・設置, 5m以下	袋	153.000	
土羽（木材集積場）		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	274.000	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	m ²	274.000	
丸太筋工（1段積）		m	70.200	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	32.000	

R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	作業道
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	335.800	
悪路補正割増	使用量の補正係数4%	m ³	50.400	
小型車割増	使用量の補正係数4%	m ³	50.400	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	335.800	
不陸整正		m ²	335.800	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	302.200	
溝形鋼	厚6mm×辺65mm×高125mm13.4kg/m	kg	241.000	
目地材設置工	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m ²	6.500	
舗装止め丸太工(1段)		m	31.500	
均し型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	23.100	
(2) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	進入路
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	185.500	
悪路補正割増	使用量の補正係数4%	m ³	27.800	
小型車割増	使用量の補正係数4%	m ³	27.800	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	185.500	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	166.900	
均し型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	10.300	
目地材設置工	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m ²	4.100	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工（腐食型）	1m×10m, 亀甲金網付, φ9×200アンカー仕様	m ²	58.800	

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	279.300	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
補強土壁工		式	1.000	N0.15+16.2～N0.17+0.5 (BC.11)
壁面強化材	引張強度10kN/m以上	m ²	85.500	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-30 クリー プ限界強度28kN/m	m ²	276.000	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-35 クリー プ限界強度34kN/m	m ²	108.000	
壁面材組立・設置工	H=0.6m, 植生マット含む	m ²	106.200	
ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め	まき出し・敷均し・締固 め, あり	m ³	325.000	
基面整正		m ²	81.000	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
排水施設工		式	1.000	No.14+10.0～No.18
プレキャストL形側溝	据付, 無し, 300 鉄筋コンクリ ート形 500×155×600	m	65.000	
プレキャストL形側溝	据付, 有り, 300 鉄筋コンクリ ート形 500×155×600	m	5.000	
基面整正		m ²	36.000	
水路工		式	1.000	木材集積場
角型U字溝	500×500	m	24.900	
杉丸太	φ 10, L=2.0m	本	49.800	
縁コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18- 8-40(高炉)	m ³	1.500	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m ³	1.500	
小型車割増	使用量の補正係数6%	m ³	1.500	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	5.000	
集水枡工		式	1.000	木材集積場
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18- 8-40(高炉)	m ³	2.100	

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m3	2.100	
小型車割増	使用量の補正係数6%	m3	2.100	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	18.900	
基面整正		m ²	5.100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	5.100	
石材運搬	割栗石80mm～150mm 基礎 栗石用	m3	1.000	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E, 直 線部, 直支柱	m	27.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	50.000	
8. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				
伐採費		式	1.000	No. 15+16.0～N0. 19
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	

R 8 三 林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 35cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	

R 8 三 林 林開世戸谷粟山奥線世戸谷 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
雑木 伐採費	31cm以上	m3	8.900	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	1,004.400	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	
根株運搬	機械運搬 L=0.3km	m3	21.100	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	16.500	
チップ運搬	機械運搬 L=0.3km	m3	26.500	
技術管理費(現場及び一般対象外)				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				
盛土材試験		式	1.000	
土の三軸圧縮試験	C D試験、径75mm、3供試体（諸経費含まず）	回	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	1.000	