

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 吉土 船戸山川線（瀬詰橋） 吉・山川大塚 橋梁塗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式		1.000		
高力ボルト当て板鋼桁補強	補強部材規格:L-95×75×9, 高力ボルト規格:TCB M22	箇所		2.000		
現場塗装工		式		1.000		
橋梁塗装工		式		1.000		
塗膜除去工 1回塗り	鈹桁構造・箱桁構造、時間的制約：無	m2		198.000		
廃材の回収・積込		m2		198.000		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	m2		198.000		
廃材運搬処分	ブラスト材	t		8.000		
下塗	塗装種別:有機シソクリッチェント(1層) スプレー, 塗装箇所:鈹桁, 塗装回数:1回	m2		198.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	m2		198.000		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	m2		198.000		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	m2		198.000		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
パイプ吊り足場	1.3ヵ月	m2		84.000		
プラスト養生シート	径間長15.48m×地覆外縁間距離5.45m	m2		84.000		
剥離材養生シート		m2		84.000		
環境対策		式		1.000		
環境対策		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間B	人日		16.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
安全費		式		1.000		
安全衛生保護具費用		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		