

令和8年度

R8吉林 桁山県有林 新植事業
概要書

林 名 桁山県有林

施業地 4林班ね小班、5林班に・ほ・へ小班

事業説明書

事業箇所	林名	栃山県有林		林班・小班	4林班ね小班、5林班に・ほ・へ小班			
	所在地	徳島県吉野川市美郷字小竹170-7						
事業の内訳	事業種	新植		面積	3.53 ha			
		防護ネット設置		数量	1,446.00 m			
		食害防止チューブ設置		数量	68.00 セット			
施業地の概況	林齢	—	樹種	—	地形（傾斜）	中	標高	880m～1000m
	気候	冬期は積雪あり	林況	伐採跡地	その他	水源かん養保安林、干害防備保安林 指定施業要件（植栽：1,700本/ha）		
施業方法	スギ（実生コンテナ苗）による新植・防護ネット設置・食害防止チューブ設置							
事業期間	契約日から令和9年3月19日							
その他	・新植面積 3.53ha（A地区3.49ha、B地区0.04ha） ・スギ（実生コンテナ苗） 6,001本（1,700本/ha植栽） ・防護ネット設置 1,446.0m（A地区1,446.0m） ・食害防止チューブ 0.04ha（B地区0.04ha）							

内 訳 表

区分	名 称	種別	数量	単位			摘要
直接工事費	新植	スギ(実生コンテナ苗)	3.53	ha			
	防護ネット設置		1,446.00	m			
	食害防止チューブ設置		68.00	セット			
小計							
間接工事費	共通仮設費		8.40	%			
	現場監督費		21.00	%			
	社会保険料等		18.00	%			
小計							
工事価格							
消費税等相当額			10.00	%			
本工事費計							

明 細 表

第1号

新植

名 称	種別・形状寸法	数 量	単位				備 考
新植 (傾斜:中)	スギ(実生コンテナ苗) 1,700本/ha	3.53	ha				A地区3.49ha、B地区0.04ha 計3.53ha 苗木価格・植栽・苗木運搬(フォワーダ)・地 拵えを含む
合 計		3.53	ha				

明 細 表

第2号

防護ネット設置

名 称	種別・形状寸法	数 量	単位				備 考
防護ネット設置	ステンレス入ネット (目合50mm／辺、高さ1.8m＋裾0.6m)、 支柱(FRP)(径38mm×2.4m)、アンカー杭 (40cm)、固定用ロープ	1,446.00	m				A地区1,446m 資材費・設置費 含む
合 計		1,446.00	m				

明細表

第3号

食害防止チューブ設置

名 称	種別・形状寸法	数 量	単位				備 考
食害防止チューブ設置	チューブ(140cm)	68	セット				1,700セット/ha B地区0.04ha 資材費・設置費 含む
合 計		68.00	セット				