

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		23,122,441		
道路土工		式	1		5,621,964		
掘削工		式	1		1,925,730		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	60	1,283	76,980		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,500	359.9	899,750		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,600	365	949,000		単 3号
法面整形工		式	1		410,874		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	470	874.2	410,874		単 4号
残土処理工		式	1		3,285,360		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	2,600	123.6	321,360		単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,600	1,140	2,964,000		単 6号
法面工		式	1		14,357,460		
法枠工		式	1		14,357,460		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付砕	法砕規格:F200-1500×1200, 中詰材種類:なし	m2	474	30,290	14,357,460		単 7号
排水構造物工		式	1		1,167,497		
作業土工		式	1		124,988		
床掘り	土質:土砂	m3	40	236.6	9,464		単 8号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	3,176	95,280		単 9号
基面整正		m2	42	482	20,244		単 10号
側溝工		式	1		965,569		
プレキャストU型側溝 (9号U型水路)	U型側溝規格:U型側溝規格:B300-H200	m	68	8,652	588,336		単 11号
小段部コンクリート		m	68	2,112	143,616		単 12号
プレキャストU型側溝 (7号U型水路)	U型側溝規格:U型側溝規格:B250-H175	m	13	7,937	103,181		単 13号
側溝部コンクリート		m	13	7,627	99,151		単 14号
現場打ちU型側溝 (10号U型側溝)		m	1	23,840	23,840		単 15号
側溝蓋	蓋版の規格:240 33×4.5×60	枚	5	1,489	7,445		単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工		式	1		76,940		
現場打ち集水桝 (4-1号)		箇所	1	33,160	33,160		単 17号
現場打ち集水桝 (4-2号)		箇所	1	43,780	43,780		単 18号
構造物撤去工		式	1		543,520		
構造物取壊し工		式	1		543,520		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	43	12,640	543,520		単 19号
仮設工		式	1		1,432,000		
交通管理工		式	1		1,432,000		
交通誘導警備員		人日	80	17,900	1,432,000		単 20号
直接工事費		式	1		23,122,441		
共通仮設		式	1		2,596,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,596,000		
純工事費		式	1		25,718,441		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		8,201,000		
工事原価		式	1		33,919,441		
一般管理費等		式	1		7,064,559		
工事価格		式	1		40,984,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,098,400		
工事費計		式	1		45,082,400		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	365
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3未満, ハックホバケット容量0. 8m3 , 100以下	m3	1	365	365		
合計						365		
単価						365	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び 砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、 粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2		
合計						874. 2		
単価						874. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123. 6	123. 6		
合計						123. 6		
単価						123. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km 以下	m3	1	1, 140	1, 140		
合計						1, 140		
単価						1, 140	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	吹付枠	法枠規格:F200-1500×1200, 中詰材 種類:なし	単位	m2	単位数量	474	単価	30, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ス張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 無	m2	474	2, 930	1, 388, 820		
吹付枠工[市場単価]		梁断面 200×200, 500m以上(標準), 無	m	776	13, 200	10, 243, 200		
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	1. 6	71, 700	114, 720		
コンクリート吹付工		10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	m2	321	8, 131	2, 610, 051		
合計						14, 356, 791		
単価						30, 290	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	プレキャストU型側溝 (9号U型水路)	U型側溝規格:U型側溝規格:B300-H200	単位	m	単位数量	1	単価	8, 652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 04m3/1	m	1	8, 652	8, 652		
合計						8, 652		
単価						8, 652	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	小段部コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	2, 112
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	41, 030	12, 309		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 808	8, 808		
合計						21, 117		
単価						2, 112	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	プレキャストU型側溝 (7号U型水路)	U型側溝規格:U型側溝規格:B250-H175	単位	m	単位数量	1	単価	7, 937
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 04m3/1	m	1	7, 937	7, 937		
合計						7, 937		
単価						7, 937	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	側溝部コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	7, 627
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	41, 030	41, 030		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4	8, 808	35, 232		
合計						76, 262		
単価						7, 627	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打ちU型側溝 (10号U型側溝)		単位	m	単位数量	10	単価	23, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	6. 5	1, 364	8, 866		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	18	8, 808	158, 544		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 73	41, 030	70, 981. 9		
合計						238, 391. 9		
単価						23, 840	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	側溝蓋	蓋版の規格:240 33×4. 5×60	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 489
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 鉄筋コンクリートU型 1種 JI S A 5372, 240 33×4. 5×60, 無し, 小段面部	枚	1	1, 489	1, 489		
合計						1, 489		
単価						1, 489	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	現場打ち集水桝 (4-1号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	33, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 22	41, 030	9, 026. 6		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッサン 40~0, 全ての費用	m2	0. 64	1, 364	872. 96		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 64	8, 808	23, 253. 12		
合計						33, 152. 68		
単価						33, 160	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場打ち集水桝 (4-2号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	43, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 29	41, 030	11, 898. 7		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	0. 64	1, 364	872. 96		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 52	8, 808	31, 004. 16		
合計						43, 775. 82		
単価						43, 780	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	12, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 8. 5以下	m3	1	12, 640	12, 640		
合計						12, 640		
単価						12, 640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	