

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3		60			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5, 000m3 未満	m3		2, 500			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2, 600			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約：無し, 土質：粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		470			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3		2, 600			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2, 600			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面工			式		1		
法枠工			式		1		
吹付枠		法枠規格:F200-1500×1200, 中詰材 種類:なし	m2		474		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		40		
埋戻し		土質:土砂	m3		30		
基面整正			m2		42		
側溝工			式		1		
プレキャストU型側溝 （9号U型水路）		U型側溝規格:U型側溝規格:B300-H20 0	m		68		
小段部コンクリート			m		68		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プレキャストU型側溝 （7号U型水路）		U型側溝規格:U型側溝規格:B250-H17 5	m		13		
側溝部コンクリート			m		13		
現場打ちU型側溝 （10号U型側溝）			m		1		
側溝蓋		蓋版の規格:240 33×4.5×60	枚		5		
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち集水桝 （4-1号）			箇所		1		
現場打ち集水桝 （4-2号）			箇所		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		43		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		80		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]