

見積参考資料

工事名 R 8 鳴土 寺前谷川 鳴・大麻松 河道掘削工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 寺前谷川 鳴・大麻桧 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	340				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90				単 2号
盛土工		式	1				
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	280				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 4号
残土等処分		m3	60				単 5号
樹木伐採等		式	1				
伐木除草		式	1				内 1号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 寺前谷川 鳴・大麻桧 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工		式	1				
大型土のう		袋	3				単 6号
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	18				単 7号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	70				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 寺前谷川 鳴・大麻桧 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木除草						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)	m2	560				
集積積み(機械施工)(伐木除根)	有り	m2	560				
運搬(伐木除根)	人力施工, 有り, 23.0km以下	m3	30				
処分費(t)		t	15				単 9号
処分費(t)		t	14				単 10号
除草	人力	m2	1,600				
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し, 有り, 21.5km以下, 全ての費用	千m2	1.6				
処分費(t)		t	10				単 11号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 18号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 有り	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	大型土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 12号	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	8			単 13号	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km 以下	m3	8				
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 14号	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	9			単 15号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	18			単 16号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 17号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 草			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 19号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145				
特殊作業員			人	0. 145				
普通作業員			人	0. 145				
バックホウ(クローラ型)運転		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 145			単 20号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 21号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 22号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 23号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 24号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ハックホ(クロー型)運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	110				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 52				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 鳴土 寺前谷川 鳴・大麻桜 河道掘削工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊	日	7. 175	81, 801	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	1. 038	10, 589	
L001010013	バ ッ ク ホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3 吊能力 2. 9t 吊	日	0. 112	898	
L001100007	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 200mm 全揚程 10m	日	21. 6	11, 361	
L001110010	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	21. 6	58, 104	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第 3 次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	14. 593	125, 494	
M000202133	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014 年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5m3	供用日	0. 919	14, 520	
M000291001	バ ッ ク ホウ 用 ア ッ チ メ ン ト [掴み装置]	開口幅 1700 ～ 2000mm 爪幅 400 ～ 750mm	供用日	0. 918	3, 164	
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2t 積級	供用日	5. 188	34, 594	
M000301002	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4t 積級	供用日	5. 839	58, 509	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 10t 積級	供用日	0. 427	10, 412	
	合計額				409, 446	

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名		R 8 鳴土 寺前谷川 鳴・大麻桧 河道掘削工事			
積上げ項目		土質等試験費			
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	※
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	※
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	※
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	※
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

※同時分析を見込んでいる

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	掘削			整地					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.6		0.0			0.3					
NO.7	25.00	0.0	0.00	0.0	1.1	0.70	17.5			
NO.8	25.00	0.6	0.30	7.5	0.5	0.80	20.0			
NO.9	25.00	0.4	0.50	12.5	0.6	0.55	13.8			
NO.10	25.00	0.8	0.60	15.0	0.0	0.30	7.5			
NO.11	25.00	1.0	0.90	22.5	0.0	0.00	0.0			
NO.12	25.00	0.5	0.75	18.8	0.2	0.10	2.5			
NO.13	25.00	1.2	0.85	21.3	0.0	0.10	2.5			
NO.14	25.00	0.0	0.60	15.0	0.4	0.20	5.0			
NO.15	25.00	0.0	0.00	0.0	1.7	1.05	26.3			
NO.16	25.00	1.3	0.65	16.3	0.0	0.85	21.3			
NO.17	25.00	0.0	0.65	16.3	0.4	0.20	5.0			
NO.18	25.00	0.4	0.20	5.0	0.0	0.20	5.0			
NO.19	25.00	1.5	0.95	23.8	0.0	0.00	0.0			
NO.20	25.00	0.0	0.75	18.8	0.5	0.25	6.3			
NO.21	25.00	0.0	0.00	0.0	1.8	1.15	28.8			
NO.22	25.00	0.2	0.10	2.5	0.5	1.15	28.8			
NO.23	25.00	0.4	0.30	7.5	0.1	0.30	7.5			
NO.24	25.00	0.1	0.25	6.3	0.1	0.10	2.5			
NO.25	25.00	0.1	0.10	2.5	0.1	0.10	2.5			
NO.26	25.00	0.1	0.10	2.5	0.4	0.25	6.3			
NO.27	25.00	0.0	0.05	1.3	0.0	0.20	5.0			
NO.28	25.00	0.0	0.00	0.0	0.9	0.45	11.3			
NO.29	25.00	0.1	0.05	1.3	0.1	0.50	12.5			
NO.30	25.00	0.0	0.05	1.3	0.2	0.15	3.8			
NO.31	25.00	0.1	0.05	1.3	0.4	0.30	7.5			
NO.32	25.00	0.0	0.05	1.3	0.0	0.20	5.0			
NO.33	25.00	0.7	0.35	8.8	0.0	0.00	0.0			
NO.34	25.00	1.1	0.90	22.5	0.0	0.00	0.0			
NO.35	25.00	0.0	0.55	13.8	0.1	0.05	1.3			
NO.36	25.00	0.1	0.05	1.3	0.5	0.30	7.5			
NO.37	25.00	0.4	0.25	6.3	0.0	0.25	6.3			
NO.38	25.00	0.0	0.20	5.0	0.5	0.25	6.3			
NO.39	25.00	1.2	0.60	15.0	0.0	0.25	6.3			
NO.40	25.00	0.0	0.60	15.0	0.0	0.00	0.0			
小計	m 850.00			m ³ 308.3			m ³ 281.9			

土工数量計算書

[illegible]