

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 大坂谷川 板・吹田他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		9,671,159		
河川土工		式	1		7,597,892		
掘削工		式	1		374,296		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,040	359.9	374,296		単 1号
残土処理工		式	1		6,366,880		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,040	1,520	1,580,800		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,040	1,402	1,458,080		単 3号
残土等処分		m3	1,040	3,200	3,328,000		単 4号
伐採工		式	1		856,716		
伐木等		式	1		856,716		内 1号
仮設工		式	1		2,073,267		
工事用道路工		式	1		1,113,267		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	150	789.4	118,410		単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 大坂谷川 板・吹田他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		m3	150	359.9	53,985		単 6号
土砂等運搬		m3	150	4,814	722,100		単 7号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	177	1,236	218,772		単 8号
交通管理工		式	1		960,000		
交通誘導警備員		人日	60	16,000	960,000		単 9号
直接工事費		式	1		9,671,159		
共通仮設		式	1		1,374,600		
共通仮設費		式	1		601,600		
運搬費		式	1		390,600		
仮設材運搬費		t	30	13,020	390,600		単 10号
技術管理費		式	1		211,000		
土質等試験費		式	1		211,000		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		773,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 大坂谷川 板・吹田他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		11,045,759		
現場管理費		式	1		3,214,000		
工事原価		式	1		14,259,759		
一般管理費等		式	1		2,485,241		
工事価格		式	1		16,745,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,674,500		
工事費計		式	1		18,419,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木等						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 有り, 24. 5km以下	m3	24	2, 864	68, 736		
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満), 有り, 機械施工	m2	1, 200	254	304, 800		
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し, 有り, 26. 0km以下, 全ての費用	千m2	6	10, 530	63, 180		
処分費(t)		t	12	10, 000	120, 000		
処分費(t)		t	6	20, 000	120, 000		
処分費(t)		t	12	15, 000	180, 000		
合計					856, 716		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	211千円	式	1		211,000		
合計					211,000		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下	m3	1	1, 520	1, 520		
合計						1, 520		
単価						1, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 402
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3未満, ハックホバケット容量0. 8m3 , 380以下	m3	1	1, 402	1, 402		
合計						1, 402		
単価						1, 402	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3, 200	3, 200		
合計						3, 200		
単価						3, 200	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 814
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	2	2, 407	4, 814		
合計						4, 814		
単価						4, 814	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分: 設置・撤去	単位	m2	単位数量	177	単価	1, 236
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	177	404. 3	71, 561. 1		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	38	3, 870	147, 060		
合計						218, 621. 1		
単価						1, 236	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	13, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 21km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	2	5, 010	10, 020		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						13, 020		
単価						13, 020	円／t	