

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 富ノ谷川 板・川端 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		9,966,246		
河川土工		式	1		6,114,250		
掘削工		式	1		403,088		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,120	359.9	403,088		単 1号
残土処理工		式	1		4,860,800		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,120	1,140	1,276,800		単 2号
残土等処分		m3	1,120	3,200	3,584,000		単 3号
伐採工		式	1		850,362		
伐木等		式	1		850,362		内 1号
仮設工		式	1		3,851,996		
工事用道路工		式	1		2,571,996		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	500	789.4	394,700		単 4号
掘削		m3	500	359.9	179,950		単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 富ノ谷川 板・川端 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	100	4,814	481,400		単 6号
土砂等運搬		m3	100	1,647	164,700		単 7号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	139	2,764	384,196		単 8号
土のう		袋	45	21,490	967,050		単 9号
交通管理工		式	1		1,280,000		
交通誘導警備員		人日	80	16,000	1,280,000		単 10号
直接工事費		式	1		9,966,246		
共通仮設		式	1		1,865,000		
共通仮設費		式	1		1,087,000		
運搬費		式	1		876,000		
仮設材運搬費		t	24	12,380	297,120		単 11号
仮設材運搬費		t	96	6,030	578,880		単 12号
技術管理費		式	1		211,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 富ノ谷川 板・川端 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		211, 000		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		778, 000		
純工事費		式	1		11, 831, 246		
現場管理費		式	1		3, 399, 000		
工事原価		式	1		15, 230, 246		
一般管理費等		式	1		2, 637, 754		
工事価格		式	1		17, 868, 000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1, 786, 800		
工事費計		式	1		19, 654, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木等						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 有り, 24. 5km以下	m3	24	2, 864	68, 736		
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満), 有り, 機械施工	m2	1, 200	254	304, 800		
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し, 有り, 21. 5km以下, 全ての費用	千m2	6	9, 471	56, 826		
処分費(t)		t	12	10, 000	120, 000		
処分費(t)		t	6	20, 000	120, 000		
処分費(t)		t	12	15, 000	180, 000		
合計					850, 362		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	211千円	式	1		211,000		
合計					211,000		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	1	1, 140	1, 140		
合計						1, 140		
単価						1, 140	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3, 200	3, 200		
合計						3, 200		
単価						3, 200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 814
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km 以下	m3	2	2, 407	4, 814		
合計						4, 814		
単価						4, 814	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 647
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	4	411. 7	1, 646. 8		
合計						1, 646. 8		
単価						1, 647	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	139	単価	2, 764
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	139	404. 3	56, 197. 7		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	139	404. 3	56, 197. 7		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	139	404. 3	56, 197. 7		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	139	404. 3	56, 197. 7		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	139	404. 3	56, 197. 7		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 80日, 無, 無	枚	30	3, 440	103, 200		
合計						384, 188. 5		
単価						2, 764	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	21, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1	7, 418	7, 418		
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H< =2m	袋	4	1, 988	7, 952		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	0. 8	2, 407	1, 925. 6		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	0. 8	2, 407	1, 925. 6		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	0. 8	411. 7	329. 36		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	0. 8	411. 7	329. 36		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	0. 8	411. 7	329. 36		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	0. 8	411. 7	329. 36		
合計						21, 480. 54		
単価						21, 490	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 14. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	4, 690	9, 380		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						12, 380		
単価						12, 380	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	6, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 0. 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4, 530	4, 530		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
合計						6, 030		
単価						6, 030	円／t	