

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		390			
残土等処分		m3		390			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		8			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		4			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.5			
足場工		掛m2		0.9			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック (粗面)	m2		41			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック (滑面)	m2		10			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		17			
足場工		掛m2		40			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.1			
均しコンクリート		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート			m3		0.6		
型枠			m2		2		
埋戻コンクリート			式		1		
コンクリート			m3		4		
すりつけ工			式		1		
練石積			m2		3		
足場工			掛m2		2		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
掘削			m3		350		
工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		350		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		79			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう2.0t用	袋		161			
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう2.0t用	袋		161			
廃棄物運搬・処理		t		0.4			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 馬路川 三・池田馬路 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費			t		14		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		