

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合鎖谷 擁壁工事 (2) (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		210			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		160			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		110			
不足土運搬		式		1			
土砂等運搬	場内運搬	m3		530			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合鎖谷 擁壁工事 (2) (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
逆T型擁壁 G7 [〃] ロック	本体コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	m3		45		
逆T型擁壁 H7 [〃] ロック	本体コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	m3		86		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
重圧管	管規格:重圧管:1種 φ 600	m		6		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 敷厚:10 cm	m2		5		
基礎材	基礎材規格 (砕石の場合等):再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	m2		5		
跳水防止工	コンクリートパイプ管規格:フランジ型円形 φ 1000	m		4.5		
流路工		式		1		
コンクリート	$\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m3		0.9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合鎖谷 擁壁工事 (2) (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠	一般型枠:小型	m2		5		
鉄筋	SD345 D13	t		0.01		
アンカー工	樹脂カプセルD13	本		14		
防護柵工		式		1		
路側防護柵		式		1		
防護柵	Gr-C-2B	m		24		
補強筋	SD345 D13	t		0.11		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
大型土のう Gブロック(制作・設置)	大型土のう規格:耐候性型 (3年)	袋		31		
大型土のう Hブロック(撤去・再利用)	大型土のう規格:耐候性型 (3年)	袋		31		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合鎖谷 擁壁工事 (2) (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型土のう H7°ロック(製作・設置)	大型土のう規格:耐候性型 (3年)	袋		17		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]