

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木 道路工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3		20.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質：土砂	m3		0.700		
埋戻し	土質区分：土砂, 土質：礫質土	m3		3.000		
場所打擁壁工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.15m	m2		6.000		
コンクリート 18-8-40BBorN w/c ≦ 60% コンクリート基礎		m3		3.000		
コンクリート 18-8-40BBorN w/c ≦ 60% シールコンクリート		m3		1.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		24.000		
石積 t=20cm		m2		32.000		
階段		基		1.000		
足場 階段部	安全ネット:有り	掛m2		70.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		21.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		