

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（地すべり対策事業）

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		3, 871, 827		
砂防土工		式	1		1, 036		
残土処理工		式	1		1, 036		
現地敷均し		m3	1	1, 036	1, 036		単 1号
地下水排除工		式	1		3, 870, 791		
作業土工		式	1		636		
床掘り	土質:土砂	m3	0. 3	2, 122	636		単 2号
集排水ホーリング工		式	1		3, 451, 645		
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m	120	19, 360	2, 323, 200		単 3号
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m	30	22, 460	673, 800		単 4号
保孔管	施工場所:地表VP, スレー現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m	150	620. 3	93, 045		単 5号
ホーリング 仮設機材		回	1	152, 300	152, 300		単 6号
足場		空m3	50	4, 186	209, 300		単 7号

設計内訳書（地すべり対策事業）

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
孔口処理工		式	1		148,600		
孔口処理		箇所	1	148,600	148,600		単 8号 暫定単価
流末処理工		式	1		269,910		
流末処理	管径・管種類：高密度ポリエチレン管（ダブル） φ150	m	90	2,999	269,910		単 9号
直接工事費		式	1		3,871,827		
共通仮設		式	1		764,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		764,000		
純工事費		式	1		4,635,827		
現場管理費		式	1		2,145,000		
工事原価		式	1		6,780,827		
一般管理費等		式	1		1,626,173		
工事価格		式	1		8,407,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		840,700		

設計内訳書（地すべり対策事業）

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		9,247,700		

設計内訳書（総流防事業（メンテ））

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		937,997		
地下水排除工		式	1		186,918		
横ホーリング孔口修繕工		式	1		52,870		
横ホーリング孔口修繕	B1B1, B1B2	箇所	1	52,870	52,870		単 10号 暫定単価
横ホーリング孔口修繕工		式	1		69,080		
横ホーリング孔口修繕	B1B3	箇所	1	69,080	69,080		単 11号
復旧工		式	1		64,968		
コンクリート	18-8-40（高炉）	m3	0.04	43,980	1,759		単 12号
型枠	無筋	m2	1	9,752	9,752		単 13号
足場	単管傾斜	掛m2	0.9	3,731	3,357		単 14号
排水管		式	1		50,100		内 1号 暫定単価
構造物取壊し工		式	1		9,261		
コンクリート構造物取壊し		式	1		9,261		

設計内訳書（総流防事業（メンテ））

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	L=13.8km	m3	0.7	13,230	9,261		単 15号
仮設工		式	1		741,818		
工事用道路工		式	1		741,818		
モノレール仮設・撤去	0.5t積/45°（1ヶ月以内）	式	1		738,800		内 2号
モノレール運転		日	0.06	50,310	3,018		単 16号
直接工事費		式	1		937,997		
共通仮設		式	1		185,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		185,000		
純工事費		式	1		1,122,997		
現場管理費		式	1		519,000		
工事原価		式	1		1,641,997		
一般管理費等		式	1		393,003		
工事価格		式	1		2,035,000		

設計内訳書（総流防事業（メンテ））

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人	1	24, 100	24, 100		
材料費(個)		個	1	13, 600	13, 600		暫定単価
材料費(個)		個	1	12, 400	12, 400		暫定単価
合計					50, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	モ/レール仮設・撤去	0. 5t積/45° (1ヶ月以内)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モ/レール路線選定		m	46	192. 15	8, 838		
架設		m	46	3, 052. 8	140, 428		
撤去		m	46	1, 526. 4	70, 214		
モ/レール賃料 (土木平台車) 0. 5t積/45° (1ヶ月以内)		台	1	76, 300	76, 300		
モ/レール賃料 (レール資材) 0. 5t積/45° (1ヶ月以内)		m	46	2, 370	109, 020		
モ/レール賃料 (動力車) 0. 5t積/45° (1ヶ月以内)		台	1	334, 000	334, 000		
合計					738, 800		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1	1, 036	1, 036		
合計						1, 036		
単価						1, 036	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	19, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 埴質土, φ 90mm, 50m/本以下	m	1	19, 360	19, 360		
合計						19, 360		
単価						19, 360	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	22, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本以下	m	1	22, 460	22, 460		
合計						22, 460		
単価						22, 460	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	保孔管	施工場所:地表VP, ストレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	620. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1	620. 3	620. 3		
合計						620. 3		
単価						620. 3	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	152, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1	152, 300	152, 300		
合計						152, 300		
単価						152, 300	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 186
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1	4, 186	4, 186		
合計						4, 186		
単価						4, 186	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	孔口処理		単位	箇所	単位数量	1	単価	148, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	0. 8	43, 980	35, 184		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	5	9, 752	48, 760		
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用		m2	0. 6	1, 454	872. 4		
水抜パイプ VP-65			m	0. 4	722	288. 8		
保孔管 VP-75			m	18	1, 050	18, 900		
排水管			式	1		44, 499	暫定単価	
合計						148, 504. 2		
単価						148, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	流末処理	管径・管種類：高密度ポリエチレン管（ダブル）φ150	単位	m	単位数量	10	単価	2, 999
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	0. 9	2, 122	1, 909. 8		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	0. 7	3, 843	2, 690. 1		
暗渠排水管		据付, 波状管, ダブル構造 呼径150mm, 要, 全ての費用	m	10	2, 539	25, 390		
合計						29, 989. 9		
単価						2, 999	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	横ばーリンク 孔口修繕	B1B1, B1B2	単位	箇所	単位数量	1	単価	52, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 100	24, 100		
材料費(個)			個	3	2, 050	6, 150		
材料費(個)			個	2	3, 110	6, 220		
材料費(個)			個	1	1, 790	1, 790	暫定単価	
材料費(個)			個	3	1, 370	4, 110	暫定単価	
材料費(m)			m	3	1, 550	4, 650		
材料費(個)			個	5	1, 170	5, 850		
合計						52, 870		
単価						52, 870	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	横ホ-リング 孔口修繕	B1B3	単位	箇所	単位数量	1	単価	69, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生ネット			箇所	1	47, 586	47, 586		
枓内清掃			箇所	1	7, 981	7, 981		
横ホ-リング 孔口修繕			箇所	1	13, 504	13, 504		
合計						69, 071		
単価						69, 080	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	43, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	43, 980	43, 980		
合計						43, 980		
単価						43, 980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	型枠	無筋	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	足場	単管傾斜	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731		
合計						3, 731		
単価						3, 731	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	コンクリート構造物取壊し	L=13. 8km	単位	m3	単位数量	1	単価	13, 230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	m3	1	13, 222	13, 222		
合計						13, 222		
単価						13, 230	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	モノレール運転		単位	日	単位数量	1	単価	50, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200		
混合油 1:20			L	13. 7	154	2, 109. 8		
合計						50, 309. 8		
単価						50, 310	円／日	