

工事数量総括表(地すべり対策事業)

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		0.3			
集排水ボーリング工		式		1			
ボーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m		120			
ボーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		30			
保孔管	施工場所:地表VP, ストレ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		150			

工事数量総括表(地すべり対策事業)

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ボーリング 仮設機材		回		1		
足場		空m3		50		
孔口処理工		式		1		
孔口処理		箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理	管径・管種類：高密度ポリエチレン 管（ダブル）φ150	m		90		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(地すべり対策事業)

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(総流防事業 (メンテ))

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
横ボｰリング 孔口修繕工		式		1			
横ボｰリング 孔口修繕	B1B1, B1B2	箇所		1			
横ボｰリング 孔口修繕工		式		1			
横ボｰリング 孔口修繕	B1B3	箇所		1			
復旧工		式		1			
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3		0.04			
型枠	無筋	m2		1			
足場	単管傾斜	掛m2		0.9			
排水管		式		1			

工事数量総括表(総流防事業 (メンテ))

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		式		1			
コンクリート構造物取壊し	L=13. 8km	m3		0. 7			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モノレール仮設・撤去	0. 5t積/45° (1ヶ月以内)	式		1			
モノレール運転		日		0. 06			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(総流防事業 (メンテ))

工事名	R 8馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		