

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		140			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		200			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200			
残土等処分		m3		200			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		7			
基面整正		m2		290			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		470			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		8			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	タイプ 1	式		1			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		235			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	タイプ 2	式		1			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		258			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	タイプ 3	式		1			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		32			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	基礎工	式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:40cm,高さ:70cm	m		7			
平張コンクリート	1号	式		1			
平張コンクリート		m3		13			
平張コンクリート	2号	式		1			
平張コンクリート		m3		9			
平張コンクリート	4号	式		1			
平張コンクリート		m3		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			