

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		720			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3		5,100			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,050			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,770			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		5,800			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		600			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1.1m W=1.1m	袋		122			
吸出し防止材	9.8kN/m t=10mm	m2		180			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管 据付		m		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]