

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波居屋敷他 河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		3,945,640		
堤防養生工		式	1		3,311,840		
伐木除根工		式	1		3,311,840		
伐木・伐竹(複合) 除根、整地、集積、 小運搬等含む	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	8,400	227.6	1,911,840		単 1号
伐木伐竹運搬		m3	250	1,300	325,000		単 2号
生木 処分費		t	40	15,000	600,000		単 3号
根株(木) 処分費		t	15	25,000	375,000		単 4号
草 処分費		t	5	20,000	100,000		単 5号
仮設工		式	1		633,800		
工事用道路工		式	1		526,400		
仮設坂路	設置撤去	箇所	2	180,400	360,800		単 6号
仮設道路(場内)	不陸整正	m2	1,000	165.6	165,600		単 7号
交通管理工		式	1		107,400		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波居屋敷他 河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 (A)		人日	6	17,900	107,400		単 8号
直接工事費		式	1		3,945,640		
共通仮設		式	1		262,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		262,000		
純工事費		式	1		4,207,640		
現場管理費		式	1		1,315,000		
工事原価		式	1		5,522,640		
一般管理費等		式	1		1,148,360		
工事価格		式	1		6,671,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		667,100		
工事費計		式	1		7,338,100		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	伐木・伐竹(複合) 除根、整地、集積、 小運搬等含む	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	227. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工), 有り, 機械施工	m2	1	227. 6	227. 6		
合計						227. 6		
単価						227. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 有り, 無し, 7. 0km以下	m3	1	1, 300	1, 300		
合計						1, 300		
単価						1, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	生木 処分費		単位	t	単位数量	1	単価	15, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	15, 000	15, 000	生木	
合計						15, 000		
単価						15, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	根株(木) 処分費		単位	t	単位数量	1	単価	25, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	25, 000	25, 000	根株	
合計						25, 000		
単価						25, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	草 処分費		単位	t	単位数量	1	単価	20, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	20, 000	20, 000	草	
合計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	仮設坂路	設置撤去	単位	箇所	単位数量	2	単価	180, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	180	358. 9	64, 602		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km 以下	m3	180	474	85, 320		
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	180	232. 4	41, 832		
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	180	232. 4	41, 832		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km 以下	m3	180	474	85, 320		
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	180	232. 4	41, 832		
合計						360, 738		
単価						180, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	仮設道路(場内)	不陸整正	単位	m2	単位数量	1	単価	165. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 6	165. 6		
合計						165. 6		
単価						165. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	