

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,600			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		440			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		5,200			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		2,400			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		930			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		300			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		300			
残土等処分		m3		300			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,200			
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1.1m W=1.1m	袋		63			
大型土のう 撤去(再利用)	大型土のう規格:H=1.1m W=1.1m	袋		63			
吸出し防止材	9.8kN/m t=10mm	m2		80			
現場発生品運搬 現場～原石山	大型土のう63袋	t		113.4			
現場発生品運搬 現場～原石山	暗渠排水管78m	t		7.02			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
暗渠排水管 据付・撤去		m		78			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			