

R 8 阿 耕 経 営 体 江 野 島 地 質 調 査 業 務 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
土質ボーリング [〃] (オールコア)	φ 66, 粘性土・シルト	m	11. 000	
土質ボーリング [〃] (オールコア)	φ 66, 砂・砂質土	m	9. 000	
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	11. 000	
標準貫入試験	砂・砂質土	回	9. 000	
現場透水試験	ケーシング法	回	1. 000	
解析等調査		式	1. 000	
資料整理とりまとめ		業務	1. 000	
断面図等の作成		業務	1. 000	
室内土質試験		式	1. 000	
土の湿潤密度試験	A 法 (ノギス法) 3 個／試料	試料	3. 000	
土の含水比試験	JIS A 1203 3 個／試料	試料	3. 000	
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個／試料	試料	3. 000	
土の粒度試験	沈降分析 (ふるい分析 含)	試料	3. 000	
土の液性限界試験	JIS A 1205 6 点／試料	試料	3. 000	
土の塑性限界試験	JIS A 1205 3 個／試料	試料	3. 000	
土の P H 試験	ガラス電極法	試料	1. 000	
打合せ		式	1. 000	
打合せ	着手前・最終	回	2. 000	
直接経費				
電子納品版業務報告書作成		式	1. 000	
地盤情報DB登録の検定費		式	1. 000	
間接調査費				
旅費交通費				
打合せ (調査旅費・交通費)	ライトバン	回	2. 000	

R 8 阿 耕 経 営 体 江 野 島 地 質 調 査 業 務 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
間接調査費				
仮設費		式	1.000	
足場仮設	平坦地足場	箇所	1.000	
準備費		式	1.000	
準備及び跡片付け		業務	1.000	
現場内小運搬	特装車運搬(クローラ)	式	1.000	
調査孔閉塞、給水費	1箇所	業務	1.000	