

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 江野島地区
業務名	R 8 阿耕 経営体 江野島 地質調査業務

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	江野島地区
業務名	R 8 阿耕 経営体 江野島 地質調査業務
施工場所	阿南市那賀川町
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－ A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－ A
電力会社名	四国電力

事業名	経営体育成基盤整備事業	江野島地区
業務名	R8阿耕 経営体	江野島 地質調査業務

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 江野島地区
業務名	R 8 阿耕 経営体 江野島 地質調査業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 調査業務価格			3,047,000	
2 ・一般調査業務費			3,047,000	
3 ・ ・純調査業務費			1,707,000	
4 ・ ・ ・直接調査費（諸経費対象）			1,220,000	
5 ・ ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式	1,149,000	
6 ・ ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	3,000	
7 ・ ・ ・ ・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	68,000	
8 ・ ・ ・直接調査費（諸経費対象外）			2,000	
9 ・ ・ ・ ・直接経費(地盤情報DB登録の検定費)	1.000	式	2,000	
10 ・ ・ ・間接調査費			485,000	
11 ・ ・ ・ ・間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	476,000	
12 ・ ・ ・ ・施工管理費				
(4)×標準値				
1,220,000×0.700	0.700	%	9,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費			0	
14 ・ ・ ・ ・ ・安全費（率計上）				
(5)×標準値				
1,149,000×0.000	0.000	%	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 江野島地区
業務名	R 8 阿耕 経営体 江野島 地質調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				1,149,000	
・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		1,149,000	
・ ・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		1,149,000	
・ ・ ・ 直接人件費～機械経費	1.000	式	692,000	692,000	1 式当たり
【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）, φ66, 粘性土・シルト, , 50m以下, 鉛直下方	11.000	m	17,000	187,000	歩A・単A S単 8号
【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）, φ66, 砂・砂質土, , 50m以下, 鉛直下方	9.000	m	20,700	186,300	歩A・単A S単 9号
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	11.000	回	9,060	99,660	歩A・単A S単 10号
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,	9.000	回	11,600	104,400	歩A・単A S単 11号
【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内	1.000	回	115,000	115,000	歩A・単A S単 12号
合 計				692,360	
・ ・ ・ 解析等調査	1.000	式	179,000	179,000	1 式当たり
【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 1,0	1.000	業務	89,600	89,600	歩A・単A S単 17号
【断面図等の作成(一般調査業務費)】 1,0	1.000	業務	89,600	89,600	歩A・単A S単 18号
合 計				179,200	
・ ・ ・ 室内土質試験	1.000	式	144,000	144,000	1 式当たり
室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個／試料, ,	3.000	試料	5,410	16,230	歩A・単A S単 1号

事業名	経営体育成基盤整備事業	江野島地区
業務名	R8阿耕 経営体	江野島 地質調査業務

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 江野島地区
業務名	R8阿耕 経営体 江野島 地質調査業務

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	江野島地区
業務名	R8阿耕 経営体	江野島 地質調査業務

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 江野島地区
業務名	R 8 阿耕 経営体 江野島 地質調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接調査費 (施工管理費以外)				476,000	
・ 旅費交通費	1.000	式		6,000	
・ ・ 旅費交通費	1.000	式		6,000	
・ ・ ・ 旅費交通費 (調査)	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
《打合せ (調査旅費・交通費)》 通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間	2.000	回	2,955	5,910	歩A・単A S単 22号
合 計				5,910	
・ 間接調査費	1.000	式		470,000	
・ ・ 間接調査費	1.000	式		470,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	72,000	72,000	1 式当たり
【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	72,100	72,100	歩A・単A S単 14号
合 計				72,100	
・ ・ ・ 準備費	1.000	式	398,000	398,000	1 式当たり
【準備及び跡片付け】	1.000	業務	332,000	332,000	歩A・単A S単 15号
【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾚｰ),100m以下 総運搬距離,	1.300	ton	24,300	31,590	歩A・単A S単 13号
調査孔閉塞、給水費 0箇所,1箇所,1箇所	1.000	業務	34,080	34,080	歩A・単A S単 16号
合 計				397,670	