

工事数量総括表(側溝修繕)

工事名	R 8馬土 一字古宮線 つ・一字蔭 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕 側溝修繕			式		1		
排水構造物工			式		1		
側溝工			式		1		
L形側溝		幅:30cm, 高さ:20cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		370		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		22		
道路維持			式		1		
道路清掃工			式		1		
排水施設清掃工			式		1		
側溝清掃(人力)		作業形態:清掃のみ, 側溝蓋規格:無蓋	m		370		

工事数量総括表(側溝修繕)

工事名	R 8馬土 一字古宮線 つ・一字蔭 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場発生品運搬		t		2.4			
処分費 草(落葉)		t		0.9			
処分費 木(枯れ枝)		t		1.5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(側溝修繕)

[illegible]