

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 国道4 3 8号 つ・一字桑平 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
路盤掘削		掘削+積込み	m3		110		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110		
残土等処分			m3		110		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m		10		
舗装版破碎		舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2		1, 530		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 国道4 3 8号 つ・一字桑平 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		76		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		76		
汚泥処分 切断水		アスファルト舗装版	m3		0. 01		
不陸整正		補足材無し	m2		1, 530		
上層路盤		路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:70mm	m2		1, 530		
表層		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2		1, 530		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 外側線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		440		
溶融式区画線 中央線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		40		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 国道4 3 8号 つ・一字桑平 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		33		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本工事)

[illegible]