

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 国道193号(平間橋) 美・脇西保名 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
塗膜除去		式		1			
塗膜除去 1回目 A=640m2	鈑桁構造、時間的制約なし、1kg/m2	m2		640			
塗膜除去 2回目 A=640m2	鈑桁構造、時間的制約なし、0.5kg/m2	m2		640			
橋梁塗装工		式		1			
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスチック処理)	m2		640			
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		640			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	m2		640			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		640			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		640			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号（平間橋） 美・脇西俣名 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
処分費 L=56.9km	プラスチック廃材	式		1			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場		式		1			
環境対策資機材		式		1			
環境対策資機材		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		14			
交通誘導警備員	B	人日		28			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 国道1 9 3号（平間橋） 美・脇西俣名 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			