

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
排水構造物工			式		1		
側溝工			式		1		
プレキャストL形側溝		側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	m		13		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
片切掘削		土質:軟岩	m3		1		
床掘り(掘削)		土質:軟岩	m3		7		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:岩砕	m3		2		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7		
残土等処分			m3		7		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8 馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工			式		1		
コンクリート 張りコンクリート	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格:18-8-40(高炉), ベーライン材料費含む	m3		26			
コンクリート 間詰コンクリート	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.7			
鉄筋 差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		0.01			
コンクリート削孔	削孔深さ200mm以上400mm以下	孔		13			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		34			
足場	安全ネット:有り	掛m2		30			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		9			
吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:合繊不織布, 厚さ:t=10mm	m2		0.9			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8 馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工			式		1		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		8		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		