

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 【夜間】		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削12cmを超え24cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		600			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		120			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		120			
舗装打換え工 【夜間】		式		1			
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:瀝青安定処理材(30),仕上り厚:100mm	m2		600			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		600			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		600			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A【夜間】	人日		4		
交通誘導警備員		B【夜間】	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費		往復	台		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		