

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 徳島鳴門線 鳴・大津大幸 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,050			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		198			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		560			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3		90			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		90			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,050			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		198			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 徳島鳴門線 鳴・大津大幸 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		560		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 徳島鳴門線 鳴・大津大幸 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			