

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 防護柵工事       |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|-----------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                   | 式  | 1  |        | 2,700,060    |                 |      |
| 防護柵工          |                                   | 式  | 1  |        | 2,488,500    |                 |      |
| 路側防護柵工        |                                   | 式  | 1  |        | 2,488,500    |                 |      |
| ガードレール        |                                   | m  | 50 | 49,770 | 2,488,500    |                 | 単 1号 |
| 道路付属施設工       |                                   | 式  | 1  |        | 30,070       |                 |      |
| 道路付属物工        |                                   | 式  | 1  |        | 30,070       |                 |      |
| 視線誘導標         | 視線誘導標規格： , 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本未満 | 本  | 5  | 6,014  | 30,070       |                 | 単 2号 |
| 構造物撤去工        |                                   | 式  | 1  |        | 53,490       |                 |      |
| 防護柵撤去工        |                                   | 式  | 1  |        | 81,000       |                 |      |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                                   | m  | 50 | 1,620  | 81,000       |                 | 単 3号 |
| 運搬処理工         |                                   | 式  | 1  |        | -27,510      |                 |      |
| 運搬処理工         |                                   | 式  | 1  |        | -27,510      |                 | 内 1号 |
| 仮設工           |                                   | 式  | 1  |        | 128,000      |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 防護柵工事 |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|-----------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 交通管理工         |                             | 式  | 1  |        | 128,000      |                 |      |
| 交通誘導警備員       | B                           | 人日 | 8  | 16,000 | 128,000      |                 | 単 4号 |
| 直接工事費         |                             | 式  | 1  |        | 2,700,060    |                 |      |
| 共通仮設          |                             | 式  | 1  |        | 774,000      |                 |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                             | 式  | 1  |        | 774,000      |                 |      |
| 純工事費          |                             | 式  | 1  |        | 3,474,060    |                 |      |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1  |        | 2,252,000    |                 |      |
| 工事原価          |                             | 式  | 1  |        | 5,726,060    |                 |      |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1  |        | 1,404,940    |                 |      |
| 工事価格          |                             | 式  | 1  |        | 7,131,000    |                 |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                             | 式  | 1  |        | 713,100      |                 |      |
| 工事費計          |                             | 式  | 1  |        | 7,844,100    |                 |      |
|               |                             |    |    |        |              |                 |      |

# 設計内訳書（本02）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 防護柵工事                              |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                                          | 式  | 1  |        | 394,985      |                 |      |
| 防護柵工          |                                                          | 式  | 1  |        | 339,480      |                 |      |
| 路側防護柵工        |                                                          | 式  | 1  |        | 339,480      |                 |      |
| ガードレール        | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無 | m  | 23 | 14,760 | 339,480      |                 | 単 5号 |
| 構造物撤去工        |                                                          | 式  | 1  |        | 23,505       |                 |      |
| 防護柵撤去工        |                                                          | 式  | 1  |        | 37,260       |                 |      |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                                                          | m  | 23 | 1,620  | 37,260       |                 | 単 6号 |
| 運搬処理工         |                                                          | 式  | 1  |        | -13,755      |                 |      |
| 運搬処理工         |                                                          | 式  | 1  |        | -13,755      |                 | 内 2号 |
| 仮設工           |                                                          | 式  | 1  |        | 32,000       |                 |      |
| 交通管理工         |                                                          | 式  | 1  |        | 32,000       |                 |      |
| 交通誘導警備員       | B                                                        | 人日 | 2  | 16,000 | 32,000       |                 | 単 7号 |
| 直接工事費         |                                                          | 式  | 1  |        | 394,985      |                 |      |

# 設計内訳書（本02）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 防護柵工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 共通仮設          |                             | 式  | 1  |    | 114,000      |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                             | 式  | 1  |    | 114,000      |                 |    |
| 純工事費          |                             | 式  | 1  |    | 508,985      |                 |    |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1  |    | 331,000      |                 |    |
| 工事原価          |                             | 式  | 1  |    | 839,985      |                 |    |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1  |    | 207,015      |                 |    |
| 工事価格          |                             | 式  | 1  |    | 1,047,000    |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                             | 式  | 1  |    | 104,700      |                 |    |
| 工事費計          |                             | 式  | 1  |    | 1,151,700    |                 |    |
|               |                             |    |    |    |              |                 |    |
|               |                             |    |    |    |              |                 |    |
|               |                             |    |    |    |              |                 |    |
|               |                             |    |    |    |              |                 |    |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |                                      |    |    |          |          |         |          |
|--------------|--------------------------------------|----|----|----------|----------|---------|----------|
| 内 1号         | 運搬処理工                                |    |    |          |          |         |          |
| 名称・規格        | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 27. 5km以下 | t  | 1  | 13, 990  | 13, 990  |         | 19. 5*50 |
| 処分費(t)       |                                      | t  | 1  | -41, 500 | -41, 500 |         |          |
| 合計           |                                      |    |    |          | -27, 510 |         |          |
|              |                                      |    |    |          |          |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |                                      |    |      |          |          |         |          |
|--------------|--------------------------------------|----|------|----------|----------|---------|----------|
| 内 2号         | 運搬処理工                                |    |      |          |          |         |          |
| 名称・規格        | 条件                                   | 単位 | 数量   | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 27. 5km以下 | t  | 0. 5 | 13, 990  | 6, 995   |         | 19. 5*23 |
| 処分費(t)       |                                      | t  | 0. 5 | -41, 500 | -20, 750 |         |          |
| 合計           |                                      |    |      |          | -13, 755 |         |          |
|              |                                      |    |      |          |          |         |          |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------|----|----|---------|-------------|-------------------------|---------|
| 単 1号                   | ガードレール |                                                  | 単位 | m  | 単位数量    | 50          | 単価                      | 49, 770 |
| 名称・規格                  |        | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 摘要                      |         |
| 防護柵設置工<br>(材料費を除く手間のみ) |        | コンクリート建込, Gr-B-2B メッキ品, 21m以上<br>100m未満, 無, 無, 無 | m  | 50 | 5, 100  | 255, 000    |                         |         |
| 材料費 (m)                |        |                                                  | m  | 50 | 19, 650 | 982, 500    | Gr-B-2B ベースプレート<br>【暫定】 |         |
| 支柱                     |        |                                                  | 本  | 45 | 27, 800 | 1, 251, 000 |                         |         |
| 合計                     |        |                                                  |    |    |         | 2, 488, 500 |                         |         |
| 単価                     |        |                                                  |    |    |         | 49, 770     | 円/m                     |         |
|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |
|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |
|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |
|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |
|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |
|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |
|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |
|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |
|                        |        |                                                  |    |    |         |             |                         |         |

# 1 次単価表

|                       |       |                                                              |    |    |        |        |                     |        |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|                       |       |                                                              |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|                       |       |                                                              |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|                       |       |                                                              |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 2号                  | 視線誘導標 | 視線誘導標規格: , 施工区分:防護<br>柵取付, 施工規模:10本未満                        | 単位 | 本  | 単位数量   | 1      | 単価                  | 6, 014 |
| 名称・規格                 |       | 条件                                                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置) |       | 防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射<br>体径 φ100以下 バンド式, 標準, 10本<br>未満, 無, 無 | 本  | 1  | 6, 014 | 6, 014 |                     |        |
| 合計                    |       |                                                              |    |    |        | 6, 014 |                     |        |
| 単価                    |       |                                                              |    |    |        | 6, 014 | 円／本                 |        |
|                       |       |                                                              |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|                   |               |                             |    |    |        |        |                     |        |
|-------------------|---------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|                   |               |                             |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|                   |               |                             |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|                   |               |                             |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 3号              | 防護柵撤去(ガードレール) |                             | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価                  | 1, 620 |
| 名称・規格             |               | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) |               | コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無 | m  | 1  | 1, 620 | 1, 620 |                     |        |
| 合計                |               |                             |    |    |        | 1, 620 |                     |        |
| 単価                |               |                             |    |    |        | 1, 620 | 円／m                 |        |
|                   |               |                             |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|          |         |    |    |    |         |         |                     |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月  | 2026. 07            |         |
|          |         |    |    |    |         | 歩掛適用年月  | 2026. 07            |         |
|          |         |    |    |    |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |
| 単 4号     | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価                  | 16, 000 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 16, 000 | 16, 000 |                     |         |
| 合計       |         |    |    |    |         | 16, 000 |                     |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 16, 000 | 円／人日                |         |
|          |         |    |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|                   |        |                                                          |    |    |         |         |                     |         |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
|                   |        |                                                          |    |    |         | 単価使用年月  | 2026. 07            |         |
|                   |        |                                                          |    |    |         | 歩掛適用年月  | 2026. 07            |         |
|                   |        |                                                          |    |    |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |
| 単 5号              | ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無 | 単位 | m  | 単位数量    | 1       | 単価                  | 14, 760 |
| 名称・規格             |        | 条件                                                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) |        | コンクリート建込, Gr-B-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し        | m  | 1  | 14, 760 | 14, 760 |                     |         |
| 合計                |        |                                                          |    |    |         | 14, 760 |                     |         |
| 単価                |        |                                                          |    |    |         | 14, 760 | 円／m                 |         |
|                   |        |                                                          |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|                     |                 |                             |    |    |        |        |                     |        |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|                     |                 |                             |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|                     |                 |                             |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|                     |                 |                             |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 6号                | 防護柵撤去(カーポートレベル) |                             | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価                  | 1, 620 |
| 名称・規格               |                 | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工) |                 | コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無 | m  | 1  | 1, 620 | 1, 620 |                     |        |
| 合計                  |                 |                             |    |    |        | 1, 620 |                     |        |
| 単価                  |                 |                             |    |    |        | 1, 620 | 円／m                 |        |
|                     |                 |                             |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|          |         |    |    |    |         |         |                     |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月  | 2026. 07            |         |
|          |         |    |    |    |         | 歩掛適用年月  | 2026. 07            |         |
|          |         |    |    |    |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |
| 単 7号     | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価                  | 16, 000 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 16, 000 | 16, 000 |                     |         |
| 合計       |         |    |    |    |         | 16, 000 |                     |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 16, 000 | 円／人日                |         |
|          |         |    |    |    |         |         |                     |         |