

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		15,198,835		
道路土工		式	1		1,080,080		
掘削工		式	1		568,760		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	60	6,266	375,960		単 1号
掘削	土質:岩塊・玉石,施工方法:現場制約あり	m3	20	9,640	192,800		単 2号
法面整形工		式	1		334,920		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	1,623	259,680		単 3号
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	20	3,762	75,240		単 4号
残土処理工		式	1		176,400		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	1,960	176,400		単 5号
舗装工		式	1		21,356		
舗装打換え工		式	1		21,356		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	4	706.8	2,827		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	1	204.3	204		単 7号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	1	7,831	7,831		単 8号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	1,610	1,610		単 9号
不陸整正		m2	1	165.6	165		単 10号
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	1	631.1	631		単 11号
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	1	955	955		単 12号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	3,604	3,604		単 13号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	3,529	3,529		単 14号
排水構造物工		式	1		107,525		
側溝工		式	1		107,525		
L形側溝	幅:69cm, 高さ:60cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	4	25,380	101,520		単 15号
側溝蓋	C2-B300	枚	8	630.2	5,041		単 16号
基面整正		m2	2	482	964		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		3,543		
区画線工		式	1		3,543		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	5	405.7	2,028		単 18号 車道中央線
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	4	378.9	1,515		単 19号 外側線
擁壁工		式	1		1,027,354		
作業土工		式	1		6,608		
床掘り	土質:土砂	m3	1	2,120	2,120		単 20号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	2	323.8	647		単 21号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	1	3,841	3,841		単 22号
場所打擁壁工		式	1		1,020,746		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高 さ:5.927m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一 般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	14	44,560	623,840		単 23号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	27	9,752	263,304		単 24号
足場	安全ネット:無し	掛m2	20	3,731	74,620		単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,182	4,182		単 26号
水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管VP φ 65, フィルター:有り	m	5	722	3,610		単 27号
埋戻コンクリート		m3	1	51,190	51,190		単 28号
法面工		式	1		6,842,900		
法面吹付工		式	1		2,086,200		
モルタル吹付	セメント種類:普通ポルトランドセメント, 吹付厚:厚10cm	m2	180	11,590	2,086,200		単 29号
鉄筋挿入工		式	1		4,756,700		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=3.0m HDZ-55, 削孔長:190m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:200m以上	m	204	19,370	3,951,480		単 30号
足場(鉄筋挿入)		空m3	163	4,940	805,220		単 31号
落石雪害防止工		式	1		2,507,500		
落石防護柵工		式	1		2,507,500		
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:亜鉛メッキ塗装, 厚メッキ:無し	m	10	25,190	251,900		単 32号
支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	3	55,600	166,800		単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2	346,000	692,000		単 34号
支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	1	212,000	212,000		単 35号
落石防護柵基礎撤去復旧		m	8	148,100	1,184,800		単 36号
構造物撤去工		式	1		352,737		
構造物取壊し工		式	1		349,001		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm 以下	m	1	1,283	1,283		単 37号 既設側溝
覆式落石防護網撤去		m2	116	2,904	336,864		単 38号 既設落石防護網
現場発生品運搬		t	0.2	19,470	3,894		単 39号 既設落石防護網、 ロープ・金網
現場発生品処分		t	0.2	-39,500	-7,900		単 40号 既設落石防護網、 ロープ・金網
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1	14,860	14,860		単 41号 既設側溝
落石雪害防止撤去工		式	1		3,736		
落石防護柵撤去		m	6	7,340	44,040		単 42号 既設落石防護柵
現場発生品運搬		t	1.7	19,470	33,099		単 43号 既設落石防護柵、 中間支柱、端末支

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品処分		t	1.7	-42,000	-71,400		単 44号 既設落石防護柵、 中間支柱、端末支
現場発生品運搬		t	0.1	19,470	1,947		単 45号 既設落石防護柵、 ロープ・金網
現場発生品処分		t	0.1	-39,500	-3,950		単 46号 既設落石防護柵、 ロープ・金網
仮設工		式	1		3,255,840		
防護施設工		式	1		561,240		
仮設防護柵設置・撤去	仮設防護柵H=5.0m L=8.0m	m	8	49,630	397,040		単 47号
基礎コンクリート設置・撤去	□700*1000	基	5	32,840	164,200		単 48号
交通管理工		式	1		2,694,600		
交通誘導警備員	A	人日	54	17,900	966,600		単 49号
交通誘導警備員	B	人日	108	16,000	1,728,000		単 50号
直接工事費		式	1		15,198,835		
共通仮設		式	1		2,341,352		
共通仮設費		式	1		196,352		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 （R 8 災 2）道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		7,482		
仮設材運搬費	H鋼(親杭:リ-ス品)、運搬距離L=148km	t	0.6	12,470	7,482		単 51号
準備費		式	1		188,870		
支障木等撤去運搬処分		式	1		188,870		内 1号 支障木、根株
共通仮設費（率計上）		式	1		2,145,000		
純工事費		式	1		17,540,187		
現場管理費		式	1		6,303,000		
工事原価		式	1		23,843,187		
一般管理費等		式	1		5,172,813		
工事価格		式	1		29,016,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,901,600		
工事費計		式	1		31,917,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	支障木等撤去運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊作業員		人	2	26, 300	52, 600		
普通作業員		人	1	24, 100	24, 100		
運転手(特殊)		人	1	24, 300	24, 300		
運転手(一般)		人	1	23, 500	23, 500		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排ガス対策2次 最大吊上能力25t吊		日	1	29, 770	29, 770		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		日	1	10, 750	10, 750		
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0. 060L		日	2	525	1, 050		
処分費(t)		t	1. 24	15, 000	18, 600		
処分費(t)		t	0. 21	20, 000	4, 200		
合計					188, 870		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 266
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1	6, 266	6, 266		
合計						6, 266		
単価						6, 266	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	掘削	土質:岩塊・玉石, 施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	9, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1	9, 640	9, 640		
合計						9, 640		
単価						9, 640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 623
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 有り, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1, 623	1, 623		
合計						1, 623		
単価						1, 623	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 762
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 有り, 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	1	3, 762	3, 762		
合計						3, 762		
単価						3, 762	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1	1, 960	1, 960		
合計						1, 960		
単価						1, 960	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 3	204. 3		
合計						204. 3		
単価						204. 3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 831
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1	7, 831	7, 831		
合計						7, 831		
単価						7, 831	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 610	1, 610		
合計						1, 610		
単価						1, 610	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	165. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 6	165. 6		
合計						165. 6		
単価						165. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	631. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	631. 1	631. 1		
合計						631. 1		
単価						631. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	955
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	955	955		
合計						955		
単価						955	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	基層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 604
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3, 604	3, 604		
合計						3, 604		
単価						3, 604	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 14号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 529
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	3, 529	3, 529		
合計						3, 529		
単価						3, 529	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	L形側溝	幅:69cm, 高さ:60cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	4	単価	25, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 7	56, 700	39, 690		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7	8, 808	61, 656		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 04	4, 182	167. 28		
合計						101, 513. 28		
単価						25, 380	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	側溝蓋	C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	630. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	630. 2	630. 2		
合計						630. 2		
単価						630. 2	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	405. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	405. 7	405. 7		
合計						405. 7		
単価						405. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	378. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	378. 9	378. 9		
合計						378. 9		
単価						378. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 120	2, 120		
合計						2, 120		
単価						2, 120	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	323. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1	323. 8	323. 8		
合計						323. 8		
単価						323. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 841	3, 841		
合計						3, 841		
単価						3, 841	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5. 927m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コ	単位	m3	単位数量	14	単価	44, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	14	41, 810	585, 340		
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	38, 480	38, 480		
合計						623, 820		
単価						44, 560	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 24号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 25号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731		
合計						3, 731		
単価						3, 731	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4, 182	4, 182		
合計						4, 182		
単価						4, 182	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管VPφ 65, フィルター: 有り	単位	m	単位数量	1	単価	722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	722	722		
合計						722		
単価						722	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	51, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	51, 190	51, 190		
合計						51, 190		
単価						51, 190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	モルタル吹付	セメント種類: 普通ポルトランドセメント, 吹付厚: 厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	11, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1	11, 590	11, 590		
合計						11, 590		
単価						11, 590	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=3. 0m HDZ-55 , 削孔長:190m, 現場条件:II 削孔に 要する重機の搬入困難, 施工規模:20	単位	m	単位数量	204	単価	19, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工			m	204	18, 367. 64	3, 746, 998. 56		
削孔機械の上下移動			回	10	20, 300	203, 000		
合計						3, 949, 998. 56		
単価						19, 370	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1	4, 940	4, 940		
合計						4, 940		
単価						4, 940	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:亜鉛メッキ塗装, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	25, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m未満, 無, 無, 無	m	1	25, 190	25, 190		
合計						25, 190		
単価						25, 190	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	55, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	55, 600	55, 600		
合計						55, 600		
単価						55, 600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	346, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	346, 000	346, 000		
合計						346, 000		
単価						346, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	支柱	支柱形式:埋込タイプ, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	212, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	212, 000	212, 000		
合計						212, 000		
単価						212, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	落石防護柵基礎撤去復旧		単位	m	単位数量	8	単価	148, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	14	53, 510	749, 140		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12	9, 752	117, 024		
パースラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	38, 480	38, 480		
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	40	3, 731	149, 240		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4, 182	4, 182		
水抜パイプ			m	5	722	3, 610		
基面整正			m2	8	482	3, 856		
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 4 1. 3以下	m3	8	14, 854	118, 832	既設ブロック積擁壁、既設防護柵基礎	
合計						1, 184, 364		
単価						148, 100	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 37号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 38号	覆式落石防護網撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 904
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ 設置 単価補正0. 500		線径 2. 6mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	m2	1	2, 904	2, 904		
合計						2, 904		
単価						2, 904	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 39号	現場発生品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1	19, 470	19, 470		
合計						19, 470		
単価						19, 470	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 40号	現場発生品処分		単位	t	単位数量	1	単価	-39, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	-1	39, 500	-39, 500		
合計						-39, 500		
単価						-39, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 4 1. 3以下	m3	1	14, 854	14, 854		
合計						14, 854		
単価						14, 860	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	落石防護柵撤去		単位	m	単位数量	6	単価	7, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	本	2	3, 850	7, 700		
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	本	1	10, 600	10, 600		
落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]		柵高2. 00m ロープ 本数7本, 15m未満, 無 , 無	m	6	4, 290	25, 740		
合計						44, 040		
単価						7, 340	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	現場発生品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1	19, 470	19, 470		
合計						19, 470		
単価						19, 470	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	現場発生品処分		単位	t	単位数量	1	単価	-42, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H1			t	-1	42, 000	-42, 000		
合計						-42, 000		
単価						-42, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	現場発生品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1	19, 470	19, 470		
合計						19, 470		
単価						19, 470	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	現場発生品処分		単位	t	単位数量	1	単価	-39, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	-1	39, 500	-39, 500		
合計						-39, 500		
単価						-39, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	仮設防護柵設置・撤去	仮設防護柵H=5. 0m L=8. 0m	単位	m	単位数量	8	単価	49, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置撤去, 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t 吊, 標準(1. 0)	m2	40	4, 738	189, 520		
H形鋼杭賃料		H200, 6m/本, 120日, 無, 有, 3800円, 無, 1回	本	5	6, 100	30, 500	賃料	
H形鋼(横杭)損料 H-150*75*5*7			本	5	2, 600	13, 000	損料6ヶ月未満	
金網材料費		6ヶ月未満	m2	40	290. 1	11, 604	損料6ヶ月未満	
ｼｰﾄ・ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ材料費			m2	40	15. 6	624	損料6ヶ月未満	
土留材(板材)材料費		6ヶ月未満	m2	16	3, 990	63, 840	損料6ヶ月未満	
万力賃料			個	60	1, 465	87, 900	賃料、6ヶ月未満	
合計						396, 988		
単価						49, 630	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	基礎コンクリート設置・撤去	□700*1000	単位	基	単位数量	5	単価	32, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	3	2, 120	6, 360		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	47, 830	95, 660		
材料費 ホト管 φ250mm			m	5	1, 072	5, 360		
砂 クッション用			m3	1	6, 200	6, 200		
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	2	8, 371	16, 742		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2	3, 841	7, 682		
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	3	3, 529	10, 587		
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	3	3, 604	10, 812		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	3	955	2, 865		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	3	631. 1	1, 893. 3		
合計						164, 161. 3		
単価						32, 840	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	仮設材運搬費	H鋼(親杭:リース品)、運搬距離L=148km	単位	t	単位数量	1	単価	12, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 148km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	9, 470	9, 470		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						12, 470		
単価						12, 470	円/t	