

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 (R 8 災 2) 道路復旧工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		60		
掘削	土質:岩塊・玉石, 施工方法:現場制約あり	m3		20		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		160		
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 (R 8 災 2) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		4		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
不陸整正		m2		1		
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		1		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		1		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		1		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 (R 8 災 2) 道路復旧工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
L形側溝	幅:69cm, 高さ:60cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		4		
側溝蓋	C2-B300	枚		8		
基面整正		m2		2		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		5		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		4		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 (R 8 災 2) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		2		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		1		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.927m,コンクリート規格 :18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コ	m3		14		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		27		
足場	安全ネット:無し	掛m2		20		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管VP φ65,フィルター:有り	m		5		
埋戻コンクリート		m3		1		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 (R 8 災 2) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モルタル吹付	セメント種類: 普通ポルトランドセメント, 吹付厚: 厚10cm	m2		180		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格: SD345 D19 L=3.0m HDZ-55, 削孔長: 190m, 現場条件: II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模: 20	m		204		
足場(鉄筋挿入)		空m3		163		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高: 3m, 規格・仕様: 亜鉛メッキ塗装, 厚メッキ: 無し	m		10		
支柱	支柱形式: 埋込タイプ, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	本		3		
支柱	支柱形式: 埋込タイプ, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	本		2		
支柱	支柱形式: 埋込タイプ, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本		1		
落石防護柵基礎撤去復旧		m		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 (R 8 災 2) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		1		
覆式落石防護網撤去		m2		116		
現場発生品運搬		t		0.2		
現場発生品処分		t		0.2		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1		
落石雪害防止撤去工		式		1		
落石防護柵撤去		m		6		
現場発生品運搬		t		1.7		
現場発生品処分		t		1.7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 (R 8 災 2) 道路復旧工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬		t		0.1		
現場発生品処分		t		0.1		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮設防護柵設置・撤去	仮設防護柵H=5.0m L=8.0m	m		8		
基礎コンクリート設置・撤去	□700*1000	基		5		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		54		
交通誘導警備員	B	人日		108		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・音谷 (R 8 災 2) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	H鋼(親杭:リース品)、運搬距離L=148km	t		0.6		
準備費		式		1		
支障木等撤去運搬処分		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]