

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
流路護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		100			
床掘り(掘削(砂防))	土質:軟岩	m3		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
基面整正		m2		43			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻しコンクリート		m3		1			
水路工		式		1			
2号U型水路		m		5			
L型側溝復旧		箇所		1			
3号U型水路		m		28			
4号U型水路		m		2			
暗渠排水管		式		1			
暗渠排水管		m		8			
プレキャスト基礎版		m		8			
現場打ち集水桝		式		1			
2号集水桝		箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
3号集水桝		箇所		1			
4号集水桝		箇所		1			
擁壁工		式		1			
落差工		箇所		1			
コンクリート擁壁		m3		1			
L型擁壁		m3		0.1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装		m2		34			
路盤工		m2		34			
コンクリート舗装		m2		27			
路盤工		m2		27			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
付属物設置工		式		1			
転落防止柵		m		4			
構造物撤去工		式		1			
コンクリート取壊し		m3		3			
舗装版破碎 As舗装		m2		38			
舗装版切断	As	m		28			
コンクリート取壊し コンクリート舗装		m3		6			
舗装版切断	コンクリート	m		60			
舗装版切断汚泥処分		m3		0.4			
転落防止柵撤去	H=1100mm	m		4			
殻運搬	As	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	As	m3		2			
殻運搬	コンクリート	m3		8			
殻処分	コンクリート	m3		8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			