

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 波土 上皆津奥浦線他 海・相川他 舗装修繕工事（維持）                                |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                                                | 式  | 1   |        | 755,200      |                 |      |
| 舗装工           |                                                                | 式  | 1   |        | 477,900      |                 |      |
| オーバーレイ工       |                                                                | 式  | 1   |        | 477,900      |                 |      |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 300 | 1,593  | 477,900      |                 | 単 1号 |
| 区画線工          |                                                                | 式  | 1   |        | 85,300       |                 |      |
| 区画線工          |                                                                | 式  | 1   |        | 85,300       |                 |      |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し               | m  | 200 | 426.5  | 85,300       |                 | 単 2号 |
| 仮設工           |                                                                | 式  | 1   |        | 192,000      |                 |      |
| 交通管理工         |                                                                | 式  | 1   |        | 192,000      |                 |      |
| 交通誘導警備員       |                                                                | 人日 | 12  | 16,000 | 192,000      |                 | 単 3号 |
| 直接工事費         |                                                                | 式  | 1   |        | 755,200      |                 |      |
| 共通仮設          |                                                                | 式  | 1   |        | 180,000      |                 |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                                                                | 式  | 1   |        | 180,000      |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 波土 上皆津奥浦線他 海・相川他 舗装修繕工事（維持） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    | 935,200      |                 |    |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    | 458,000      |                 |    |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    | 1,393,200    |                 |    |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    | 349,800      |                 |    |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    | 1,743,000    |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 | 式  | 1  |    | 174,300      |                 |    |
| 工事費計          |                                 | 式  | 1  |    | 1,917,300    |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |

# 設計内訳書（本02）

| 工事名           | R 8 波土 上皆津奥浦線他 海・相川他 舗装修繕工事（維持）                                |    |      |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                             | 単位 | 数量   | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 道路修繕          |                                                                | 式  | 1    |        | 478,154      |                 |       |
| 舗装工           |                                                                | 式  | 1    |        | 452,564      |                 |       |
| 舗装打換え工        |                                                                | 式  | 1    |        | 452,564      |                 |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下                              | m  | 18   | 706.8  | 12,722       |                 | 単 4号  |
| 舗装版破碎(小規模)    | 舗装版種別:As殻                                                      | m2 | 90   | 1,597  | 143,730      |                 | 単 5号  |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                                      | m3 | 5    | 7,831  | 39,155       |                 | 単 6号  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                    | m3 | 5    | 1,600  | 8,000        |                 | 単 7号  |
| 汚泥処分          |                                                                | m3 | 0.01 | 14,300 | 143          |                 | 単 8号  |
| 不陸整正          |                                                                | m2 | 90   | 165.6  | 14,904       |                 | 単 9号  |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 90   | 2,599  | 233,910      |                 | 単 10号 |
| 区画線工          |                                                                | 式  | 1    |        | 25,590       |                 |       |
| 区画線工          |                                                                | 式  | 1    |        | 25,590       |                 |       |
| 熔融式区画線        | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し               | m  | 60   | 426.5  | 25,590       |                 | 単 11号 |

# 設計内訳書（本02）

| 工事名           | R 8 波土 上皆津奥浦線他 海・相川他 舗装修繕工事（維持） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 直接工事費         |                                 | 式  | 1  |    | 478,154      |                 |    |
| 共通仮設          |                                 | 式  | 1  |    | 114,000      |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 | 式  | 1  |    | 114,000      |                 |    |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    | 592,154      |                 |    |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    | 290,000      |                 |    |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    | 882,154      |                 |    |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    | 221,846      |                 |    |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    | 1,104,000    |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 | 式  | 1  |    | 110,400      |                 |    |
| 工事費計          |                                 | 式  | 1  |    | 1,214,400    |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |

# 1 次単価表

| 1 次単価表     |            |                                                                      |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 08                |  |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|-------------------------|--|
|            |            |                                                                      |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 08                |  |
|            |            |                                                                      |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   1号     | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 1, 593                  |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |                         |  |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用             | m2 | 1  | 1, 593 | 1, 593 |      |                         |  |
| 合計         |            |                                                                      |    |    |        | 1, 593 |      |                         |  |
| 単価         |            |                                                                      |    |    |        | 1, 593 | 円／m2 |                         |  |
|            |            |                                                                      |    |    |        |        |      |                         |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |        |                                                                           |    |    |        | 単価使用年月 |     | 2026. 08                |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|-------------------------|--|
|        |        |                                                                           |    |    |        | 歩掛適用年月 |     | 2026. 08                |  |
|        |        |                                                                           |    |    |        | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   2号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価  | 426. 5                  |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |                         |  |
| 区画線設置  |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  | 426. 5 | 426. 5 |     |                         |  |
| 合計     |        |                                                                           |    |    |        | 426. 5 |     |                         |  |
| 単価     |        |                                                                           |    |    |        | 426. 5 | 円／m |                         |  |
|        |        |                                                                           |    |    |        |        |     |                         |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |         |         |      |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 3号     | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価   | 16, 000 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 16, 000 | 16, 000 |      |         |
| 合計       |         |    |    |    |         | 16, 000 |      |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 16, 000 | 円／人日 |         |
|          |         |    |    |    |         |         |      |         |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                    |    |    |        |        |     |        |
|-------|-------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 4号  | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価  | 706. 8 |
| 名称・規格 |       | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用           | m  | 1  | 706. 8 | 706. 8 |     |        |
| 合計    |       |                                    |    |    |        | 706. 8 |     |        |
| 単価    |       |                                    |    |    |        | 706. 8 | 円／m |        |
|       |       |                                    |    |    |        |        |     |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |            |           |    |    |        |        |      |        |
|----------------|------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 5号           | 舗装版破碎(小規模) | 舗装版種別:As殻 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 1, 597 |
| 名称・規格          |            | 条件        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) |            | 全ての費用     | m2 | 1  | 1, 597 | 1, 597 |      |        |
| 合計             |            |           |    |    |        | 1, 597 |      |        |
| 単価             |            |           |    |    |        | 1, 597 | 円/m2 |        |
|                |            |           |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                                 |    |    |        |        |      |        |
|-------|-----|-------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 6号  | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                       | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 7, 831 |
| 名称・規格 |     | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 7, 831 | 7, 831 |      |        |
| 合計    |     |                                                 |    |    |        | 7, 831 |      |        |
| 単価    |     |                                                 |    |    |        | 7, 831 | 円/m3 |        |
|       |     |                                                 |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |             |    |    |        |        |      |        |
|----------|-----|-------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 7号     | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 1, 600 |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  | 1, 600 | 1, 600 |      |        |
| 合計       |     |             |    |    |        | 1, 600 |      |        |
| 単価       |     |             |    |    |        | 1, 600 | 円／m3 |        |
|          |     |             |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |    |    |    |         |         |      |         |
|----------|------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 8号     | 汚泥処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量    | 1       | 単価   | 14, 300 |
| 名称・規格    |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 処分費 (m3) |      |    | m3 | 1  | 14, 300 | 14, 300 |      |         |
| 合計       |      |    |    |    |         | 14, 300 |      |         |
| 単価       |      |    |    |    |         | 14, 300 | 円／m3 |         |
|          |      |    |    |    |         |         |      |         |

# 1 次単価表

|           |      |           |    |    |        |        |      |                         |  |
|-----------|------|-----------|----|----|--------|--------|------|-------------------------|--|
| 1 次単価表    |      |           |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 08                |  |
|           |      |           |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 08                |  |
|           |      |           |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   9号    | 不陸整正 |           | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 165. 6                  |  |
| 名 称 ・ 規 格 |      | 条 件       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘 要  |                         |  |
| 不陸整正      |      | 無し, 全ての費用 | m2 | 1  | 165. 6 | 165. 6 |      |                         |  |
| 合 計       |      |           |    |    |        | 165. 6 |      |                         |  |
| 単 価       |      |           |    |    |        | 165. 6 | 円／m2 |                         |  |
|           |      |           |    |    |        |        |      |                         |  |

# 1 次単価表

|            |    |                                                                              |    |    |        |        |      |                           |  |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------------------------|--|
| 1 次単価表     |    |                                                                              |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 08                  |  |
|            |    |                                                                              |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 08                  |  |
|            |    |                                                                              |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    10号   | 表層 | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未<br>満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗<br>装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 2, 599                    |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |                           |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m<br>3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用                | m2 | 1  | 2, 599 | 2, 599 |      |                           |  |
| 合計         |    |                                                                              |    |    |        | 2, 599 |      |                           |  |
| 単価         |    |                                                                              |    |    |        | 2, 599 | 円／m2 |                           |  |
|            |    |                                                                              |    |    |        |        |      |                           |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                           |    |    |        |        |     |        |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 11号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価  | 426. 5 |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  | 426. 5 | 426. 5 |     |        |
| 合計    |        |                                                                           |    |    |        | 426. 5 |     |        |
| 単価    |        |                                                                           |    |    |        | 426. 5 | 円/m |        |
|       |        |                                                                           |    |    |        |        |     |        |