

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線他 海・相川他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
オーバーレイ工			式		1		
表層（車道・路肩部）		材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度As（20），舗装厚：30mm，平均幅員：3.0m超	m2		300		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m		200		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		12		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線他 海・相川他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線他 海・相川他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		18			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:As殻	m2		90			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		5			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
汚泥処分		m3		0.01			
不陸整正		m2		90			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		90			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線他 海・相川他 舗裝修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		60		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本02)

[illegible]