

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）
地区名	中原地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事
施工場所	徳島市応神町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系番号	令和8年99号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			6,898,000	
2 ・ 工事原価			5,874,000	
3 ・ ・ 製作工事原価			2,416,000	
4 純製作費			2,416,000	
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式	2,416,000	
6 ・ ・ 据付工事原価			3,207,000	
7 純工事費			1,869,000	
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式	1,484,000	
9 ・ ・ ・ 間接工事費			1,723,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			385,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(8+19-21-22) \times ((\text{標準値} \times \text{N035}) \times \text{N030})$				
$1,484,000 \times ((25.920 \times 1.000) \times 1.000)$	25.920	%	385,000	
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(8+10-21) \times ((\text{標準値} \times \text{N035}) \times \text{N030} + \text{N032})$				
$1,869,000 \times ((24.720 \times 1.000) \times 1.000 + 0.000)$	24.720	%	462,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区			
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
13 据付間接費			876,000	
14 . . 設計技術費				
(3+8+9-18-19-20)×標準値				
5,623,000×4.470	4.470	%	251,000	
15 . 一般管理費等				
(3+8+9+14-21)×(標準値*N002+保証費率)				
5,874,000×(17.470*1.000+0.04)	17.510	%	1,028,000	
16 . 一括計上価格	1.000	式	-4,000	
17 機器単体費			2,416,000	
18 処分費等（直接工事費の内数）			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				1,484,000	
・輸送費	1.000	式		11,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		11,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	11,000	11,000	1 式当たり
輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.1ton,1km	1.000	式	11,000	11,000	歩A・単A S単 7号
合 計				11,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		954,000	
・ ・ 各設備修繕工	1.000	式		954,000	
・ ・ ・ 冷却水設備据付工	1.000	式	365,000	365,000	1 式当たり
冷却水ポンプ据付工	2.000	台	139,380	278,760	歩A・単A T単 1号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	178,730	178,730	歩A・単A X単 5号
据付材料費 用排水ポンプ設備,ディーゼルエンジン駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,S GP管,,	1.000	式	80,840	80,840	歩A・単A X単 3号
補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	5,575	5,575	歩A・単A X単 1号
合 計				543,905	
計（１）（直接費対象分）				365,175	
計（２）（間接費対象分）				178,730	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 満水系統設備据付工					1 式当たり
	1.000	式	589,000	589,000	
満水検知器据付工 口径40mm	1.000	台	279,680	279,680	歩A・単A T単 4号
吸気用電磁弁据付工 口径40mm	1.000	台	169,600	169,600	歩A・単A T単 6号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	371,616	371,616	歩A・単A X単 6号
据付材料費 用排水ポンプ設備,ディーゼルエンジン駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,S GP管,,	1.000	式	130,291	130,291	歩A・単A X単 4号
補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	8,986	8,986	歩A・単A X単 2号
合 計				960,173	
計 (1) (直接費対象分)				588,557	
計 (2) (間接費対象分)				371,616	
・ 試運転調整工					
	1.000	式		69,000	
・ ・ 試運転調整工					
	1.000	式		69,000	
・ ・ ・ 試運転調整工					1 式当たり
	1.000	式	69,000	69,000	
試運転調整	1.000	式	69,000	69,000	歩A・単A T単 3号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	44,240	44,240	歩A・単A X単 7号
合 計				113,240	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計（１）（直接費対象分）				69,000	
計（２）（間接費対象分）				44,240	
・ 既設設備等撤去工	1.000	式		439,000	
・ ・ 既設設備等撤去工	1.000	式		439,000	
・ ・ ・ 既設冷却水設備撤去工	1.000	式	163,000	163,000	1 式当たり
冷却水ポンプ撤去工	2.000	台	81,420	162,840	歩A・単A T単 2号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	104,406	104,406	歩A・単A X単 8号
合 計				267,246	
計（１）（直接費対象分）				162,840	
計（２）（間接費対象分）				104,406	
・ ・ ・ 既設満水系統設備撤去工	1.000	式	276,000	276,000	1 式当たり
満水検知器撤去工 口径40mm	1.000	台	138,000	138,000	歩A・単A T単 5号
吸気用電磁弁撤去工 口径40mm	1.000	台	138,000	138,000	歩A・単A T単 7号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	176,960	176,960	歩A・単A X単 9号
合 計				452,960	
計（１）（直接費対象分）				276,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 中原地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 中原 排水機場補修工事

[illegible]