

# 工 事 数 量 総 括 表

|               |                                             |    |        |         |              |                   |
|---------------|---------------------------------------------|----|--------|---------|--------------|-------------------|
| 工事名           | R 8 吉土 船戸山川線（瀬詰橋） 吉・山川大塚 橋梁塗装工事（2）          |    |        |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                          | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）  | 数量増減         | 摘要                |
| 橋梁保全工事        |                                             | 式  |        | 1.000   |              |                   |
| 橋梁補修工         |                                             | 式  |        | 1.000   |              |                   |
| 高力ボルト当て板鋼桁補強工 |                                             | 式  |        | 1.000   |              |                   |
| 高力ボルト当て板鋼桁補強  | 補強部材規格:L-95×75×9, 高力ボルト規格:TCB M22           | 箇所 |        | 4.000   |              |                   |
| 現場塗装工         |                                             | 式  |        | 1.000   |              |                   |
| 橋梁塗装工         |                                             | 式  |        | 1.000   |              |                   |
| 塗膜除去工<br>1回塗り | 鈑桁構造・箱桁構造、時間的制約：無                           | m2 |        | 198.000 |              |                   |
| 廃材の回収・積込      |                                             | m2 |        | 198.000 |              |                   |
| 素地調整          | 素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)                        | m2 |        | 198.000 |              |                   |
| 廃材運搬処分        | ブラスト材                                       | t  |        | 8.000   |              |                   |
| 下塗            | 塗装種別:有機シソクリッチェント(1層) スプレー, 塗装箇所:鈑桁, 塗装回数:1回 | m2 |        | 198.000 |              |                   |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                            | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）  | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------------------------|----|--------|---------|------|----|
| 下塗            | 塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回 | m2 |        | 198.000 |      |    |
| 中塗            | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回    | m2 |        | 198.000 |      |    |
| 上塗            | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回    | m2 |        | 198.000 |      |    |
| 仮設工           |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 足場工           |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |
| パイプ吊り足場       | 1.3ヵ月                                         | m2 |        | 85.000  |      |    |
| プラスト養生シート     | 径間長15.54m×地覆外縁間距離5.45m                        | m2 |        | 85.000  |      |    |
| 剥離材養生シート      |                                               | m2 |        | 85.000  |      |    |
| 環境対策          |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 環境対策          |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 交通管理工         |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 交通誘導警備員       | 昼間B                                           | 人日 |        | 16.000  |      |    |
| 直接工事費         |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 共通仮設          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 共通仮設費         |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 安全費           |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 安全衛生保護具費用     |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 共通仮設費（率計上）    |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 純工事費          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 現場管理費         |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 工事原価          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 一般管理費等        |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 工事価格          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 工事費計          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |