

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
落石雪害防止工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		20			
法面整形		m2		60			
残土処理		m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
落石防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ロープ・金網		柵高:2m, 規格・仕様:金網規格（Z-GS 4）, 厚メッキ:有り	m		37		
支柱 端末支柱・メッキ+塗装(ダークブラウン)		支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2		
支柱 中間支柱・メッキ+塗装(ダークブラウン)		支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		12		
基礎材		基礎材規格:再生グラッサラン40〜0, 敷厚:0.15m	m2		21		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.2m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		28		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜D25	t		0.12		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		51		
型枠		型枠の種類:化粧型枠	m2		41		
現場発生品及び支給品運搬			t		0.01		
処分費 廃プラ			m3		1		
削孔			孔		75		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
チップング		m2		13			
足場 単管足場	安全柵:有り	掛m2		40			
足場 単管傾斜足場	安全柵:有り	掛m2		80			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		120			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			