

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門・樋管		式	1		6,354,349		
樋門・樋管本体工		式	1		5,166,937		
耐震補強工		式	1		5,166,937		
下地処理 コンクリート表面処理(ウォータージェット)		m2	55	6,587	362,285		単 1号
コンクリート削孔 φ23 L=315mm	上向き	箇所	68	3,621	246,228		単 2号
コンクリート削孔 φ23 L=270mm	下向き	箇所	68	2,563	174,284		単 3号
コンクリート削孔 φ23 L=205mm	横向き	箇所	52	2,452	127,504		単 4号
鉄筋取付 SD345 D13		t	0.5	325,400	162,700		単 5号
鉄筋固定 フレア溶接 D13+D13		箇所	94	676	63,544		単 6号
鉄筋固定 D13サドルバンド		箇所	204	1,652	337,008		単 7号
乾式吹付 ポリマーセメントモルタル t=45mm	一層仕上げ	m2	54	62,100	3,353,400		単 8号
表面保護 CC-B塗装		m2	54	6,296	339,984		単 9号
仮設工		式	1		1,187,412		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		式	1		237,050		
足場 手摺先行枠組足場		掛m2	50	4,741	237,050		単 10号
工事用道路工		式	1		782,762		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	100	668.6	66,860		単 11号
工事用道路撤去		m3	100	1,175	117,500		単 12号
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m 耐候性1年	袋	25	7,405	185,125		単 13号
大型土のう 撤去	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m 耐候性1年	袋	25	941.9	23,547		単 14号
遮水シート 河川用PVC	厚さ1.0+10mm	m2	17	2,690	45,730		単 15号
土砂等運搬 L≤5.5km	搬出	m3	100	2,176	217,600		単 16号
土砂等運搬 L≤5.5km	搬入	m3	100	1,264	126,400		単 17号
交通管理工		式	1		167,600		
交通誘導警備員 A		人日	4	17,900	71,600		単 18号
交通誘導警備員 B		人日	6	16,000	96,000		単 19号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		6,354,349		
共通仮設		式	1		3,432,707		
共通仮設費		式	1		2,132,707		
技術管理費		式	1		2,132,707		
施工調査費 鉄筋探査	報告書作成費用含む	式	1		2,132,707		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,300,000		
純工事費		式	1		9,787,056		
現場管理費		式	1		4,023,000		
工事原価		式	1		13,810,056		
一般管理費等		式	1		3,156,944		
工事価格		式	1		16,967,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,696,700		
工事費計		式	1		18,663,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	施工調査費 鉄筋探査	報告書作成費用含む					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工調査費		式	1		2, 132, 707		
合計					2, 132, 707		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	下地処理 コンクリート表面処理(ウォータージェット)		単位	m2	単位数量	1	単価	6, 587
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		300m2未満, 無, 無, 無, 無(単価に含む)	m 2	1	6, 587	6, 587		
合計						6, 587		
単価						6, 587	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	コンクリート削孔 φ 23 L=315mm	上向き	単位	箇所	単位数量	100	単価	3, 621
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 79	28, 600	51, 194	[] [1]	
特殊作業員			人	5. 37	26, 300	141, 231	[] [1]	
普通作業員			人	1. 79	24, 100	43, 139	[] [1]	
電動コンクリート穿孔機 50cm級 2. 7kw			日	1. 79	7, 600	13, 604		
エポキシ樹脂注入材 ポント® E2300J			kg	11. 65	4, 640	54, 056		
諸雑費(率+まるめ)		25%	式	1		58, 876	労務費の25%以内 [1] []	
合計						362, 100		
単価						3, 621	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	コンクリート削孔 φ 23 L=270mm	下向き	単位	箇所	単位数量	100	単価	2, 563
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	28, 600	37, 180	[] [1]	
特殊作業員			人	3. 9	26, 300	102, 570	[] [1]	
普通作業員			人	1. 3	24, 100	31, 330	[] [1]	
電動コンクリート穿孔機 50cm級 2. 7kw			日	1. 3	7, 600	9, 880		
エポキシ樹脂注入材 ポント® E2300J			kg	9. 99	4, 640	46, 353. 6		
諸雑費(率+まるめ)		17%	式	1		28, 986. 4	労務費の17%以内 [1] []	
合計						256, 300		
単価						2, 563	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート削孔 φ 23 L=205mm	横向き	単位	箇所	単位数量	100	単価	2, 452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	28, 600	37, 180	[] [1]	
特殊作業員			人	3. 9	26, 300	102, 570	[] [1]	
普通作業員			人	1. 3	24, 100	31, 330	[] [1]	
電動コンクリート穿孔機 50cm級 2. 7kw			日	1. 3	7, 600	9, 880		
エポキシ樹脂注入材 ポント® E2300J			kg	7. 58	4, 640	35, 171. 2		
諸雑費(率+まるめ)		17%	式	1		29, 068. 8	労務費の17%以内 [1] []	
合計						245, 200		
単価						2, 452	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	鉄筋取付 SD345 D13		単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	鉄筋固定 フレア溶接 D13+D13		単位	箇所	単位数量	1	単価	676
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接工		無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D13 ×D13	箇所	1	676	676		
合計						676		
単価						676	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	鉄筋固定 D13サトルバント		単位	箇所	単位数量	100	単価	1, 652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 600	28, 600	[] [1]	
鉄筋工			人	1	27, 100	27, 100	[] [1]	
普通作業員			人	1	24, 100	24, 100	[] [1]	
サトルバント			個	105	500	52, 500		
プレスアソカー φ 6-L45			本	220	56	12, 320		
カソリン レギュラー			L	6. 48	149	965. 52	[] [1]	
発動発電機[カソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA			日	1	394	394	[] [1]	
振動ドリル 1. 1kw			日	2	416	832	[] [1]	
削孔用ドリル刃 φ 5. 3 L=160			本	12	1, 450	17, 400	[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		1%	式	1		988. 48	材料費を除く1%以内 [1] []	
合計						165, 200		
単価						1, 652	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	乾式吹付 ポ リマーセメントモルタル t=45mm	一層仕上げ	単位	m2	単位数量	100	単価	62, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	5. 05	40, 000	202, 000	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	10. 1	34, 500	348, 450	吹付・サイ工 [] [1]	
普通作業員			人	10. 1	24, 100	243, 410	吹付補助 [] [1]	
橋りょう塗装工			人	2. 6	36, 300	94, 380	粗仕上工 [] [1]	
ポ リマーセメント Sto Crete TS100			t	13. 59	330, 000	4, 484, 700		
吹付機運転 400V 0. 5～2. 5m3級			時間	30. 3	10, 220	309, 666	[] [1]	
モルタルサイ工運転 mini mix 3t級 400V 50hz			時間	30. 3	5, 050	153, 015	[] [1]	
コンプレッサー運転 11. 0m3/min 除湿式			時間	30. 3	3, 756	113, 806. 8	[] [1]	
発電機運転 400V 45kva			時間	30. 3	1, 589	48, 146. 7	[] [1]	
給水洗浄設備運転 230V 50hz 加圧ポンプ			時間	30. 3	1, 160	35, 148	[] [1]	
クレーン付トラック運転 4t積 2. 9t吊			時間	30. 3	3, 319	100, 565. 7		
諸雑費(率+まるめ)			式	1		76, 711. 8	[1] [] 材料費を除く合計額の 5%以内	
		5%						

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 12 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	表面保護 CC-B塗装		単位	m2	単位数量	1	単価	6, 296
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布(CC-A塗装、CC-B塗装)		無し, 無し, 無	m2	1	792	792		
下地調整(CC-A塗装、CC-B塗装)		無し, 無し, 無	m2	1	2, 187	2, 187		
塗装(中塗り)(CC-B塗装)		無し, 無し, 無	m2	1	1, 660	1, 660		
塗装(上塗り)(CC-B塗装)		無し, 無し, 無	m2	1	1, 657	1, 657		
合計						6, 296		
単価						6, 296	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	足場 手摺先行枠組足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 741	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 741	4, 741			
合計						4, 741			
単価						4, 741	円／掛m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	668. 6	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3			
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	433. 3	433. 3			
合 計						668. 6			
単 価						668. 6	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 175	1, 175		
合計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1. 08m W=1. 1m 耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	7, 405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1	7, 405	7, 405		
合計						7, 405		
単価						7, 405	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	大型土のう 撤去	大型土のう規格:H=1. 08m W=1. 1m 耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	941. 9	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9			
合 計						941. 9			
単 価						941. 9		円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	遮水シート 河川用PVC	厚さ1. 0+10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 690	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
遮水シート 厚1. 0+10. 0mm			m2	1	2, 690	2, 690			
合計						2, 690			
単価						2, 690	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	土砂等運搬 L≦5. 5km	搬出	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 176	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込 (ルース)		土砂, 小規模 (標準)	m3	1	1, 036	1, 036			
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km 以下	m3	1	1, 140	1, 140			
合 計						2, 176			
単 価						2, 176	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	土砂等運搬 L≦5. 5km	搬入	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 264	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	1	1, 140	1, 140			
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1	123. 2	123. 2			
合 計						1, 263. 2			
単 価						1, 264	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	