

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
樋門・樋管		式		1			
樋門・樋管本体工		式		1			
耐震補強工		式		1			
下地処理 コンクリート表面処理(ウォータージェット)		m2		55			
コンクリート削孔 φ 23 L=315mm	上向き	箇所		68			
コンクリート削孔 φ 23 L=270mm	下向き	箇所		68			
コンクリート削孔 φ 23 L=205mm	横向き	箇所		52			
鉄筋取付 SD345 D13		t		0.5			
鉄筋固定 フレア溶接 D13+D13		箇所		94			
鉄筋固定 D13サトルハンター		箇所		204			
乾式吹付 ポリマーセメントモルタル t=45mm	一層仕上げ	m2		54			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表面保護 CC-B塗装		m2		54			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場 手摺先行枠組足場		掛m2		50			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		100			
工事用道路撤去		m3		100			
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m 耐侯性1年	袋		25			
大型土のう 撤去	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m 耐侯性1年	袋		25			
遮水シート 河川用PVC	厚さ1.0+10mm	m2		17			
土砂等運搬 L≤5.5km	搬出	m3		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬 L≤5.5km	搬入	m3		100			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		4			
交通誘導警備員 B		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
施工調査費 鉄筋探査	報告書作成費用含む	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			