

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 舗装修繕工事                                    |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                                                | 式  | 1   |        | 1,492,737    |                 |      |
| 舗装工           |                                                                | 式  | 1   |        | 1,460,737    |                 |      |
| 路面切削工         |                                                                | 式  | 1   |        | 351,067      |                 |      |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り                  | m2 | 470 | 559.7  | 263,059      |                 | 単 1号 |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:As殻                                                        | m3 | 24  | 1,167  | 28,008       |                 | 単 2号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                    | m3 | 24  | 2,500  | 60,000       |                 | 単 3号 |
| オーバーレイ工       |                                                                | 式  | 1   |        | 1,109,670    |                 |      |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 470 | 2,361  | 1,109,670    |                 | 単 4号 |
| 仮設工           |                                                                | 式  | 1   |        | 32,000       |                 |      |
| 交通管理工         |                                                                | 式  | 1   |        | 32,000       |                 |      |
| 交通誘導警備員<br>B  |                                                                | 人日 | 2   | 16,000 | 32,000       |                 | 単 5号 |
| 直接工事費         |                                                                | 式  | 1   |        | 1,492,737    |                 |      |
| 共通仮設          |                                                                | 式  | 1   |        | 332,000      |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 舗装修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |                             | 式  | 1  |    | 332,000      |                 |    |
| 純工事費          |                             | 式  | 1  |    | 1,824,737    |                 |    |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1  |    | 832,000      |                 |    |
| 工事原価          |                             | 式  | 1  |    | 2,656,737    |                 |    |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1  |    | 599,263      |                 |    |
| 工事価格          |                             | 式  | 1  |    | 3,256,000    |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                             | 式  | 1  |    | 325,600      |                 |    |
| 工事費計          |                             | 式  | 1  |    | 3,581,600    |                 |    |
|               |                             |    |    |    |              |                 |    |
|               |                             |    |    |    |              |                 |    |
|               |                             |    |    |    |              |                 |    |
|               |                             |    |    |    |              |                 |    |
|               |                             |    |    |    |              |                 |    |

# 設計内訳書（本02）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 舗装修繕工事                                    |    |       |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                             | 単位 | 数量    | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 道路修繕          |                                                                | 式  | 1     |        | 6,645,631    |                 |       |
| 舗装工           |                                                                | 式  | 1     |        | 6,485,631    |                 |       |
| 路面切削工         |                                                                | 式  | 1     |        | 1,551,141    |                 |       |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り                  | m2 | 2,090 | 559.7  | 1,169,773    |                 | 単 6号  |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:As殻                                                        | m3 | 104   | 1,167  | 121,368      |                 | 単 7号  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                    | m3 | 104   | 2,500  | 260,000      |                 | 単 8号  |
| オーバーレイ工       |                                                                | 式  | 1     |        | 4,934,490    |                 |       |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 2,090 | 2,361  | 4,934,490    |                 | 単 9号  |
| 仮設工           |                                                                | 式  | 1     |        | 160,000      |                 |       |
| 交通管理工         |                                                                | 式  | 1     |        | 160,000      |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                                                                | 人日 | 10    | 16,000 | 160,000      |                 | 単 10号 |
| 道路維持          |                                                                | 式  | 1     |        | 48,685       |                 |       |
| 道路清掃工         |                                                                | 式  | 1     |        | 48,685       |                 |       |

# 設計内訳書（本02）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 舗装修繕工事 |    |     |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |
|---------------|-----------------------------|----|-----|---------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価      | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 路面清掃工         |                             | 式  | 1   |         | 48,685       |                 |       |
| 路面清掃(路肩部・人力)  | 作業形態:人力,塵埃量:普通              | km | 0.5 | 97,370  | 48,685       |                 | 単 11号 |
| 直接工事費         |                             | 式  | 1   |         | 6,694,316    |                 |       |
| 共通仮設          |                             | 式  | 1   |         | 1,641,800    |                 |       |
| 共通仮設費         |                             | 式  | 1   |         | 150,800      |                 |       |
| 運搬費           |                             | 式  | 1   |         | 150,800      |                 |       |
| 建設機械運搬費       |                             | 台  | 1   | 150,800 | 150,800      |                 | 単 12号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                             | 式  | 1   |         | 1,491,000    |                 |       |
| 純工事費          |                             | 式  | 1   |         | 8,336,116    |                 |       |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1   |         | 3,811,000    |                 |       |
| 工事原価          |                             | 式  | 1   |         | 12,147,116   |                 |       |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1   |         | 2,746,884    |                 |       |
| 工事価格          |                             | 式  | 1   |         | 14,894,000   |                 |       |

# 設計内訳書 (本02)

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |                                                |    |    |        |        |      |        |
|-------|------|------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 1号  | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 559. 7 |
| 名称・規格 |      | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 路面切削  |      | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用                 | m2 | 1  | 559. 7 | 559. 7 |      |        |
| 合計    |      |                                                |    |    |        | 559. 7 |      |        |
| 単価    |      |                                                |    |    |        | 559. 7 | 円/m2 |        |
|       |      |                                                |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |                     |    |    |        |        |      |        |
|-----------|-----------|---------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 2号      | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:As殻             | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 1, 167 |
| 名称・規格     |           | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 5. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 1, 167 | 1, 167 |      |        |
| 合計        |           |                     |    |    |        | 1, 167 |      |        |
| 単価        |           |                     |    |    |        | 1, 167 | 円/m3 |        |
|           |           |                     |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|          |     |             |    |    |        |        |                     |        |
|----------|-----|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|          |     |             |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|          |     |             |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|          |     |             |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 3号     | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 2, 500 |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  | 2, 500 | 2, 500 |                     |        |
| 合計       |     |             |    |    |        | 2, 500 |                     |        |
| 単価       |     |             |    |    |        | 2, 500 | 円／m3                |        |
|          |     |             |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|            |            |                                                                      |    |    |        |        |                     |        |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|            |            |                                                                      |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|            |            |                                                                      |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|            |            |                                                                      |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 4号       | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 2, 361 |
| 名称・規格      |            | 条件                                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用             | m2 | 1  | 2, 361 | 2, 361 |                     |        |
| 合計         |            |                                                                      |    |    |        | 2, 361 |                     |        |
| 単価         |            |                                                                      |    |    |        | 2, 361 | 円／m2                |        |
|            |            |                                                                      |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |    |    |    |         |         |      |         |
|----------|--------------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 5号     | 交通誘導警備員<br>B |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価   | 16, 000 |
| 名称・規格    |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員B |              |    | 人日 | 1  | 16, 000 | 16, 000 |      |         |
| 合計       |              |    |    |    |         | 16, 000 |      |         |
| 単価       |              |    |    |    |         | 16, 000 | 円／人日 |         |
|          |              |    |    |    |         |         |      |         |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |                                                  |    |    |        |        |      |        |
|-------|------|--------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 6号  | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 559. 7 |
| 名称・規格 |      | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 路面切削  |      | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用                   | m2 | 1  | 559. 7 | 559. 7 |      |        |
| 合計    |      |                                                  |    |    |        | 559. 7 |      |        |
| 単価    |      |                                                  |    |    |        | 559. 7 | 円／m2 |        |
|       |      |                                                  |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|           |           |                     |    |    |        |        |                     |        |
|-----------|-----------|---------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|           |           |                     |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|           |           |                     |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|           |           |                     |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 7号      | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:As殻             | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 1, 167 |
| 名称・規格     |           | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 5. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 1, 167 | 1, 167 |                     |        |
| 合計        |           |                     |    |    |        | 1, 167 |                     |        |
| 単価        |           |                     |    |    |        | 1, 167 | 円／m3                |        |
|           |           |                     |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|         |     |             |    |    |        |        |                     |        |
|---------|-----|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|         |     |             |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|         |     |             |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|         |     |             |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 8号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 2, 500 |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  | 2, 500 | 2, 500 |                     |        |
| 合計      |     |             |    |    |        | 2, 500 |                     |        |
| 単価      |     |             |    |    |        | 2, 500 | 円／m3                |        |
|         |     |             |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|            |            |                                                                      |    |    |        |        |                     |        |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|            |            |                                                                      |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|            |            |                                                                      |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|            |            |                                                                      |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 9号       | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 2, 361 |
| 名称・規格      |            | 条件                                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用             | m2 | 1  | 2, 361 | 2, 361 |                     |        |
| 合計         |            |                                                                      |    |    |        | 2, 361 |                     |        |
| 単価         |            |                                                                      |    |    |        | 2, 361 | 円/m2                |        |
|            |            |                                                                      |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|          |         |    |    |    |         |         |                     |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
|          |         |    |    |    |         | 単価使用年月  | 2026. 07            |         |
|          |         |    |    |    |         | 歩掛適用年月  | 2026. 07            |         |
|          |         |    |    |    |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |
| 単 10号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価                  | 16, 000 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 16, 000 | 16, 000 |                     |         |
| 合計       |         |    |    |    |         | 16, 000 |                     |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 16, 000 | 円/人日                |         |
|          |         |    |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |                 |    |    |         |         |      |         |
|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 11号        | 路面清掃(路肩部・人力) | 作業形態:人力, 塵埃量:普通 | 単位 | km | 単位数量    | 1       | 単価   | 97, 370 |
| 名称・規格        |              | 条件              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 路面清掃(路肩部・人力) |              | 普通              | km | 1  | 97, 370 | 97, 370 |      |         |
| 合計           |              |                 |    |    |         | 97, 370 |      |         |
| 単価           |              |                 |    |    |         | 97, 370 | 円／km |         |
|              |              |                 |    |    |         |         |      |         |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |         |                                             |    |    |         |          |     |          |
|------------------|---------|---------------------------------------------|----|----|---------|----------|-----|----------|
| 単 12号            | 建設機械運搬費 |                                             | 単位 | 台  | 単位数量    | 1        | 単価  | 150, 800 |
| 名称・規格            |         | 条件                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) |         | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2. 0m, 6 . 8km, 無, 有, 4391円 | 台  | 2  | 75, 400 | 150, 800 |     |          |
| 合計               |         |                                             |    |    |         | 150, 800 |     |          |
| 単価               |         |                                             |    |    |         | 150, 800 | 円／台 |          |
|                  |         |                                             |    |    |         |          |     |          |