

数量総括表

業務名	R 8 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
共通		式		1			
打合せ等		式		1			
打合せ		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ボーリング		式		1			
土質ボーリング（オールコアボーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		30.4			
土質ボーリング（オールコアボーリング）	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		4.6			
土質ボーリング（オールコアボーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		7			
土質ボーリング（オールコアボーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		6.4			
土質ボーリング（オールコアボーリング）	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		4			

数量総括表

業務名	R 8 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土質ボーリング（オールコアボーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		5.6		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		4		
サンプリング		式		1		
固定式シールサンプリング		本		1		
ロータリー式三重管サンプリング		本		1		
サンディング及び原位置試験		式		1		
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		19		
標準貫入試験	砂・砂質土	回		3		
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		6		
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回		2		
室内土質試験		式		1		

数量総括表

業務名	R 8 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土粒子の密度試験	3個/試料	試料		38		
土の含水比試験	3個/試料	試料		38		
土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む	試料		9		
土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料		29		
土の液性限界試験	4～6点/試料	試料		21		
土の塑性限界試験	3個/思慮	試料		21		
土の湿潤密度試験	A法3個/試験	試料		4		
土の一軸圧縮試験	2供試体/試料 径35～50mm	試料		3		
土の圧縮試験	段階載荷 1供試体/試験	試料		3		
土の繰返し非排水三軸試験	液状化特性 4供試体/試験 径50mm	試験		1		
土の三軸圧縮試験	UU試験 3供試体/試料 径30～50mm	試料		1		

数量総括表

業務名	R 8 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
総合解析		式		1		
解析等調査		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費（機械ホーリング）		式		1		
検定費等		式		1		
検定費等		本		1		
間接調査費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費		式		1		
準備費		式		1		
準備及び跡片付け		式		1		

数量総括表

業務名	R 8 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
調査孔閉塞		式		1		
給水費（ポンプ運転）		式		1		
仮設費		式		1		
足場仮設		式		1		
安全費		式		1		
安全費		式		1		
環境保全（仮囲い）		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費（率計上・宿泊無）		式		1		
純調査費		式		1		
間接費		式		1		

数量総括表

[illegible]